



ZJAZD PUBLICZNY- UL. PADEREWSKIEGO




ZJAZD INDYWIDUALNY – ul. Paderewskiego





UWAGA !
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych

ZJAZD INDYWIDUALNY – ul. Bąki



UWAGA !
1. Obniżenie krawężnika wykonać z krawężników skośnych

- [1] –KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BĄKI I PADEREWSKIEGO, ZJAZDÓW:
- warstwa ścierna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{xx}/w 0/31,5, gr. 22cm
 - warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C₁₅/z₀₅≤4,0MPa, gr.15cm
 - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
- [2] KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:
- warstwa ścierna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{xx}/w 0/31,5 gr. 10cm
 - grunt stabilizowany cementem z betoniarni C₁₅/z₀₅≤4,0MPa, gr.10cm
- [3] PROJEKTOWANE ZIELEŃCE:
- ziemia urodzajna oraz kompostowa wraz z dodatkami niezbędnych nawozów mineralnych gr. 10 cm
- [4] – krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- [5] – obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- [6] – krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
- [7] – opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15

Investor	 PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA ul. Krasińskiego 14/16 05-600 Pruszków tel. (022) 358-64-31, fax(022) 358-66-50		
Jednostka projektowa	 ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-600 Pruszków tel. (22) 245 34 00, fax: (022) 398 30 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA DRÓGI GMINNEJ – UL. PADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BĄKI (KDL-28) W PRUSZKOWIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego DRÓGI GMINNE – UL. PADEREWSKIEGO I UL. BĄKI, PRUSZKÓW, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Bransz	Tom II/I
Projektant	inż. Mariusz Jacubek	Specjalność i nr uprawnień drogowe L00/0609/P000/06	Podpis Data SIERPIEŃ 2020
Opracował	inż. Tomasz Klimczewski	Podpis	Skala
Projektant sprawdzający	mjr inż. Robert Zalewski	Specjalność i nr uprawnień drogowe MAZ/0400/P000/05	Podpis 1:50
Nazwa rysunku	Szczegóły konstrukcyjne zjazdu		Nr rys. 6 Nr strony 30