




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4



- 1 – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BĄKI, PADEREWSKIEGO I ZJAZDÓW:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4, gr. 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} 0/31,5, gr. 22cm
 - warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C_{1,5/2} ≤ 4,0MPa, gr.15cm
 - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%

- 2 – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} 0/31,5 gr. 10cm
 - grunt stabilizowany cementem z betoniarni C_{1,5/2} ≤ 4,0MPa, gr.10cm



- 3 – Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem

- 4 – Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem

- 5 – Ściek przykrawężnikowy 10(8)x28x50 z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo–piaskowej 1:3 i ławie betonowej C12/15

- 6 – Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

- 7 – Płyta betonowa z wypustkami 40x40x8 cm

inwestor	 PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50		
Jednostka projektowa	 ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1a, lok. 3, 05-800 Pruszków tel.: (22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA DRÓGI GMINNEJ – ULICY PADEREWSKIEGO ORAZ ULICY BĄKI (KDL–28) W PRUSZKOWIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego DRÓGA GMINNA – UL. BĄKI, PADEREWSKIEGO W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium	Branża		Tom
PROJEKT BUDOWLANY		DRÓGOWA Z ODWODNIENIEM	II/I
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data
inż. Mariusz Jaciubek	drogowa L00/0609/P000/06		SIERPIEŃ 2020
Opracował		Podpis	
inż. Tomasz Klimczewski			Skala
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	1:50
mgr inż. Robert Zalewski	drogowa MAZ/0400/P000/05		
Nazwa rysunku	Nr rys.		Nr strony
PRZEKROJE NORMALNE	3		27