

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LIPINY-NOWA WIEŚ WIELKA
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+252,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	cena jednostkowa	Wartość
1	GDDKiA D-01.01.01.11.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	1,252		
2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.I-II koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ , z transportem urobku na odległość do 1 km , samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t.w gr.kat.I-II - pod rurę PEHD o śr. 300 mm	m ³	7,02		
3	KNR 9-20 0102 05 03	Przepust pod zjazdem z rur PEHD o śr. 300 mm na ławie fundamentowej żwirowej	mb	4		
4	KNR 2-01 0311-01	Ręczne zasypanie przepustów gruntem kat. II z ręcznym rozścieleniem warstwami gr. 20 cm i ubiciem	m ³	6,95		
5	KNR 2-01 0509-02	Darniowanie skarp wlotu przepustu darnią na płask z pozyskaniem i przybiciem kołkami darniny.	m ²	3,08		
6	KNR 2-31 0103-05	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni tłuczniowej równiarką (wyboje i zagięcia nawierzchni) z zachowaniem istniejącej rzędnej osi nawierzchni.	m2	5257,98		
7	KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm grubość w-wy po zagęszczeniu 12 cm	m2	5257,98		
8	KNR Z2-31 1001-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - połączenia z istniejącą nawierzchnią na początku zadania	m2	20		
9	KNR 2-31 0310-01 KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. po zagęszczeniu 5 cm	m2	5131,48		
10	KNR 2-31 0114-03 KNR 2-31 0114-04	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy warstwą kruszywa naturalnego 0,075/32 mm stabilizowanego mechanicznie(pospółka) z dowozem, grubość warstwy średnio 17 cm.	m ²	1878		
Ogółem wartość netto						
Podatek VAT						
Ogółem wartość brutto						