

Modernizacja drogi gminnej "Na Gomułę" w m. Grudna Kępska na odcinku 75mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu		
		2,80*75,00	m2	210,000
		razem	m2	210,000
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem		
		2,80*75,00	m2	210,000
		razem	m2	210,000
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm = 3cm (Krotność= 0,75)		
		2,80*75,00	m2	210,000
		razem	m2	210,000
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem		
		2,80*75,00	m2	210,000
		razem	m2	210,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		2,80*75,00	m2	210,000
		razem	m2	210,000
6	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm = grubość 8cm (Krotność= 1,15)		
		70,00*0,30*2	m2	42,000
		razem	m2	42,000
7	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie		
		70,00*0,40*2	m2	56,000
		razem	m2	56,000