

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DZ . NR 199/3, 200/4, 200/5 ul. KALINOWA CZECHÓW			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km	0,060
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm	m ²	270,00
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m ²	318,00
3	PODBUDOWY		
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m ²	318,00
4	NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH		
D-05.02.01.	Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²	270,00
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m ²	90,00