



Widok zjazdu z góry



Widok zjazdu z boku



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Jesionowa 6/1, tel. 601-765-550

Obiekt : Remont drogi ul.Brzegowej w Strzegomiu

Adres : 58-150 Strzegom, ul.Brzegowa

działka nr 227 obręb nr 0005 Grabina Pd Nr 5

działki nr 2011 i 2021 /1 obręb nr 0003 Śródmieście Nr 3

Inwestor : Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38

Autor projektu :

inż. Jan Migdał

A.N.F.2/1/83, NBG

UAN.VI-f/3/78/85

Konstruk


Konstrukcja zjazdu - rozwiązanie typowe	Skala : 1:25
	Data oprac. : 01.2023

Rys.nr 4

przekrój poprzeczny zjazdu
"q-q"

4 cm warstwa ścieralna asfaltowa
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno – zużycie emulsji 0,7 kg/m²
profilowanie/uzupełnienie istn. podbudowy

krawężnik betonowy najazdowy	22*15 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4	
15 cm ława betonowa z oporem – B15	



8 cm	kostka betonowa brukowa.
3 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznicą kamiennego – rozkładana ręcznie
15 cm	grunt stabilizowany spoiwem Rm = 1,5 MPa

przekrój
podłużny zjazdu
"b – b"