
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233221-4	Malowanie nawierzchni
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 341) za miejscowością Uraz
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 158 AM-1 obręb Uraz (0019), Gmina Oborniki Śląskie (022001_5)
NAZWA INWESTORA:	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ADRES INWESTORA:	ul. Łączna 1c 55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)						
1	4510000-8	Prace przygotowawcze				
1 d.1		Wykonanie, zatwierdzenie, wdrożenie oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl.	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1 245,000		
3 d.1	cena zakładowa	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania remontu	szt.	85,000		
4 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	12,000		
5 d.1	KNR 2-01 0206-01 0214-03 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm - wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2	3 250,000		
6 d.1	KNNR-W 10 2401-03 analogia	Wykaszeniu traw i zarośli kosiarką bijakową na całej szerokości pasa drogowego do granic szerokości tego pasa drogowego wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m	2 * 1245 = 2 490,000		
Razem dział: Prace przygotowawcze						
2	45233120-6 45233221-4	Prace nawierzchniowe				
2.1		Remont jezdni - metoda MCE odcinek od km 0+000 do km 0+500				
7 d.2.1	KNR AT-03 0102-04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m2	2 850,000		
8 d.2.1	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - włączenie do istniejącego odcinka	m3	25,000		
9 d.2.1	KNR AT-03 0201-02 analogia	Podbudowa z MCE wykonywane na miejscu z doziarnieniem kruszywem łamanym do 50% gr 20cm	m2	2 970,000		
10 d.2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 970,000		
11 d.2.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 970,000		
12 d.2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 850,000		
13 d.2.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 850,000		
Razem dział: Remont jezdni - metoda MCE odcinek od km 0+000 do km 0+500						
2.2		Remont nawierzchni - nakładka odcinek od km 0+500 do km 1+245				
14 d.2.2	KNR AT-03 0102-03/04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - pozostałość do wbudowania w miejscach istniejących zjazdów	m2	150,000		
15 d.2.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3 990,000		
16 d.2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 990,000		
17 d.2.2	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-02 0310-02 analogia	Nawierzchnia z AC16W w ilości 175kg/m2	m2	3 990,000		
18 d.2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 990,000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.2.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 990,000		
Razem dział: Remont nawierzchni - nakładka odcinek od km 0+500 do km 1+245						
2.3		Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego				
20 d.2.3	KNR 2-31 0104-03 z.o.2.13. 9902-02 + KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 analogia	Uzupełnienie poboczy piaskiem o średniej grubości 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	3 250,000		
21 d.2.3	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-02	Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 150,000		
22 d.2.3	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-02 + KNR 2-31 0101-01 analogia	Dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów z destruktu bitumicznego z rozbiórki wraz z wykonaniem koryta na głębokość do 15cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2	550,000		
Razem dział: Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego						
2.4		Oznakowanie poziome				
23 d.2.4	KNR AT-04 0204-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Odtworzenie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie poziome P-7a	m2	300,000		
Razem dział: Oznakowanie poziome						
Razem dział: Prace nawierzchniowe						
3		Roboty towarzyszące				
24 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl.	1,000		
25 d.3	kalk. własna	Oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie barier mostowo-drogowych	szt	4,000		
26 d.3	kalk. własna	Oczyszczenie, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie barier mostowo-drogowych	kpl.	4,000		
Razem dział: Roboty towarzyszące						