

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
BRANŻA : Instalacje sanitarne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody użytkowej, ppoż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Instalacje sanitarne					
1		INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
1	d.1 kalk. własna	Otworowanie dla instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Przejście przez przegrody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-04	33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
4	KNZ 15 28-	Izolacja z wełny skalnej gr. 20 mm rurociągów DN 32	m		
d.1	01	34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
5	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
d.1	0138-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR-W 2-15	Hydrant wewnętrzny p.poż DN25, z węzłem półsztywnym L=30mb	szt.		
d.1	0142-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0115-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
9	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	64	m	64,000	
				RAZEM	64,000