

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. - prze- dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	m	1780.000		
d.1	0119-03	w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą				
2	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	35.500		
d.1	0818-04					
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
3	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²	3560.000		
d.2	0103-01					
4	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budo- wy	m ³	356.000		
d.2	0108-18 analogia					
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 40 cm - pas drogi powiatowej	m	10.000		
d.2	0605-05					
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	2.000		
d.2	0605-05					
7	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000		
d.2	1403-03					
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	7380.000		
d.2	0101-02					
9	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budo- wy	m ³	1476.000		
d.2	0108-18 analogia					
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	7380.000		
d.2	0103-01					
11	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	7380.000		
d.2	0106-05					
12	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	7380.000		
d.2	0113-03					
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6812.000		
d.2	1005-07					
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	6812.000		
d.2	0308-01					
15	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6623.000		
d.2	1005-07					
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6623.000		
d.2	0309-01					
17	KNNR 6	Umocnione pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	2670.000		
d.2	0113-01					
3	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni zjazdów				
18	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	481.100		
d.3	0101-02					
19	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budo- wy	m ³	96.220		
d.3	0108-18 analogia					
20	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	481.100		
d.3	0103-01					
21	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	481.100		
d.3	0106-05					
22	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	481.100		
d.3	0113-02					
23	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	481.100		
d.3	1005-07					
24	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	481.100		
d.3	0308-01					
25	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	481.100		
d.3	1005-07					
26	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	481.100		
d.3	0309-01					
4		Oznakowanie drogi				
27	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	19.000		
d.4	0702-04					
28	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	18.000		
d.4	0702-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: