

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NAMULE O NR INW. 220/535  
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO NAMULE  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW  
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : 05.2022r.

**PROJEKTANT**

Henryka Figiel

upr. projekt. 776/CH/88

specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DROGI POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NAMULE O NR INW. 220/535</b>					
1		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
1	KNNR 6 d.1 0103-03 SST D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 10810.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10810.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10810.000</b>
2	KNNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 8 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 10810.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10810.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10810.000</b>
3	KNNR-W 2-01 d.1 0515-02	Wymiana ścieków - wodospuśtów korytkowych betonowych na podbudowie 7.00	m  m	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNNR 6 d.1 0204-04	Zabezpieczenie skarpy tłuczniem kamiennym łamanym o uziarnieniu 31/63mm w płótkach drewnianych, grub. min. 15 cm 100.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>