

PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość – Skotniki – Łatanice na odc. Wola Zagojska - Nowa Zagość dł. 1040 mb w km 11+620 - 12+660

Lp	POZ. STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	STWiORB D-01.02.04.71	Rozebranie przepustów w złym stanie technicznym pod koroną drogi z rur 2 Ø 80 cm w km 11+997 o długości 2*10,00 m	m	20,0
2.	STWiORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu. 1040 m*1 m*2 str.	m ³	208,00
II. ODWODNIENIE DROGI				
1.	STWiORB D-03.06.01.21	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD 2 Ø 80 cm jako odbudowa istniejących przepustów z rur betonowych 80 cm pod koroną drogi (bez zmiany parametrów) w km 1+997 o długości 2*10,00 m	m	20,0
2.	STWiORB D-03.06.01.21	Wykonanie ścianek czołowych lanych z betonu B-25 dla przepustów rurowych z rur PEHD Ø 80 cm 2 szt.	szt.	2,0
III. NAWIERZCHNIA DROGI				
1.	STWiORB D-04.08.01.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 4 cm (100kg/m2) (1040m*średnia szer. 5,08m)*0,1	Mg	528,3
2.	STWiORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (1040m*średnia szer. 5,0m) skrzyżowania (16+6)*7/2	m ²	5277,0
V. ROBOTY WYKONCZNIOWE				
1.	STWiORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz 8 cm 1040m*1m*2str.	m ²	2080,00
2.	STWiORB D-06.04.01.21	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10 cm przy przepustach pod koroną drogi i pod dr. Gruntowymi Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm	m ²	32,0