
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	Oczyszczalnia Ścieków w Drzycimiu
ADRES INWESTYCJI	Drzycim dz.268/1
INWESTOR	Gmina Drzycim
ADRES INWESTORA	ul. Podgorna 16 86-140 Drzycim
BRANŻA	drogowa

DATA OPRACOWANIA

2021-07-30

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAI	0,00 zł
Podatek VAT	0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	0,00 zł

Stownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-30

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót – roboty drogowe
Oczyszczalnia ścieków w Drzycimiu

Lp.	KNR Nr SST CPV	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
		I. Przygotowanie terenu pod budowę		
1.	KNR 2-01 011903 D-01.01.01 Kod CPV 45100000-8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,1
2.	2-01 020305 D-02.01.01 Kod CPV 4511200-5	Wykonanie wykopów, wybranie humusu i gruntów nasypowych, koparką z odspojeniem i załadunkiem gruntu na samochody wywrotki i przewozem na wysypisko	m ³	595
3.	2-01 020305 D-02.01.01 Kod CPV 4511200-5	Dokop koparką gruntu piaszczystego wraz z załadunkiem na samochody wywrotki i przewozem poza strefę robót	m ³	85
4.	2-01 023501 D-02.03.01 Kod CPV 4511200-5	Formowanie i zagęszczanie nasypów warstwami 20-30 cm	m ³	85
5.	2-31 010304 D-04.01.01 Kod CPV 45233000-9	Profilowanie podłoża z zagęszczeniem	m ²	1033
		II. Roboty rozbiórkowe		
6.	2-31 081502 D-01.02.04 Kod CPV 45111100-9	Rozebranie nawierzchni chodników	m ²	120
7.	2-31 080502 D-01.02.04 Kod CPV 45111100-9	Rozbiórka nawierzchni dróg wewnętrznych	m ²	530
8.	2-31 081402 D-01.02.04 Kod CPV 45111100-9	Rozebranie obrzeży betonowych	mb	44

9.	2-31 081303 D-01.02.04 Kod CPV 45111100-9	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	mb	200
10.	4-04 110301 110304 D-01.02.04 Kod CPV 45111100-9	Odwóz gruzu	m ³	105,1
		III. Krawężniki		
11.	2-31 040303 040204 D-08.01.01 Kod CPV 45233120-6	Ustawienie oporników betonowych wystających 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, z wykonaniem rowka	mb	271
12.	2-31 040705 D-08.03.01 Kod CPV 45233120-6	Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	44
		IV. Podbudowy		
13.	2-31 010407 D.04.02.01 Kod CPV 45111200-0	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm	m ²	28
14.	2-31 011103 D-04.05.01 Kod CPV 45233120-6	Stabilizacja piasku cementem Rm=2.5Mpa gr. 15 cm	m ²	1005
15.	2-31 010901 D-04.06.01 Kod CPV 45233120-6	Podbudowa betonowa C8/10 grub. 20 cm	m ²	1005
		V. Nawierzchnie		
16.	2-31 051102 D-08.02.02 Kod CPV 45233252-0	Kostka brukowa betonowa szara na chodnikach gr. 6 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm	m ²	28
17.	2-31 051102 D-08.02.02 Kod CPV 45233252-0	Kostka brukowa betonowa szara na drogach, parkingach (podział stanowisk kostka kolor antracytowy) gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 4 cm	m ²	1005
		VI. Inwentaryzacja powykonawcza		

18.	KNR 2-01 011903 GG.00.12.01 Kod CPV 45100000-8	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,1
-----	--	--	----	-----