

Budowa parkingu na Osiedlu B w m. Kostrzyn na Odrą

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
x	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*
1		Roboty pomiarowe	km	0,06
x	D.01.02.04	Zdjęcie warstwy humusu	*	*
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem na odkład do 1km, grubość warstwy do 20cm,	m3	107,20
x	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - wraz z wywozem	*	*
3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	39,00
4		Rozebranie krawężników betonowych	mb	15,00
5		Rozebranie obrzeży betonowych	mb	30,00
x	D.01.03.25	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	*	*
6		Scinanie drzew bez utrudnień ø 15-26cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl.do 2km	szt.	1,00
x	D.02.01.00	WYKOPY	*	*
7		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl.do 1km wraz z uformowaniem i wyrównaniem	m ³	26,80
x	D.02.03.00	NASYPY	*	*
8		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. Do 1km wraz z wformowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warst zagęszczanych wodą	m ³	80,40
x	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
x	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (koryto pod konstrukcje nawierzchni)	*	*
9		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 15 cm	m ²	536,00
x	D.04.04.00	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*
10	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	536,00
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
x	D-05.03.23.a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	*	*
11		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5 cm	m ²	536,00
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
x	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych	*	*
12		Zieleń separacyjna	m2	85,00
x	D. 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
x	D 08.01.00	Krawężniki	*	*
13		Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	101,00
14		Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	112,00