

Tabela nr 3 Plantowanie (humusowanie) oraz zdjęcie warstwy humusu

L.p.	Km	Szerokość [m]		Średnia szerokość [m]		Odległość między poprzeczkami	Powierzchnia [m2]	
		H	P	H	P		H	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6+322,11	5,00	1,30					
1	6+334,97	5,00	1,30	5,00	1,30	12,86	64,30	16,72
2	6+349,42	5,50	1,40	5,25	1,35	14,45	75,86	19,51
3	6+380,00	5,50	1,50	5,50	1,45	30,58	168,19	44,34
4	6+400,43	5,60	1,70	5,55	1,60	20,43	113,39	32,69
5	6+425,00	5,80	1,90	5,70	1,80	24,57	140,05	44,23
6	6+450,40	6,30	1,70	6,05	1,80	25,40	153,67	45,72
7	6+479,04	6,30	0,50	6,30	1,10	28,64	180,43	31,50
8	6+500,75	6,60	1,90	6,45	1,20	21,71	140,03	26,05
9	6+525,69	5,80	1,30	6,20	1,60	24,94	154,63	39,90
10	6+550,86	5,00	1,30	5,40	1,30	25,17	135,92	32,72
11	6+570,00	5,40	1,60	5,20	1,45	19,14	99,53	27,75
12	6+600,00	8,10	0,50	6,75	1,05	30,00	202,50	31,50
13	6+630,00	6,80	2,60	7,45	1,55	30,00	223,50	46,50
14	6+647,09	5,70	1,00	6,25	1,80	17,09	106,81	30,76
15	6+662,39	6,00	1,00	5,85	1,00	15,30	89,51	15,30
16	6+687,78	5,50	1,70	5,75	1,35	25,39	145,99	34,28
17	6+719,05	5,60	1,70	5,55	1,70	31,27	173,55	53,16
18	6+743,72	5,00	1,40	5,30	1,55	24,67	130,75	38,24
19	6+769,06	4,00	0,60	4,50	1,00	25,34	114,03	25,34
20	6+790,86	3,60	0,10	3,80	0,35	21,80	82,84	7,63
21	6+820,22	7,30	1,10	5,45	0,60	29,36	160,01	17,62
22	6+845,12	8,10	1,50	7,70	1,30	24,90	191,73	32,37
23	6+873,33	6,80	0,80	7,45	1,15	28,21	210,16	32,44
24	6+891,79	5,00	0,50	5,90	0,65	18,46	108,91	12,00
25	6+919,65	5,10	0,50	5,05	0,50	27,86	140,69	13,93
26	6+943,80	4,80	0,30	4,95	0,40	24,15	119,54	9,66
27	6+971,59	5,10	0,70	4,95	0,50	27,79	137,56	13,90
28	6+994,85	5,20	0,60	5,15	0,65	23,26	119,79	15,12
				5,90	0,30	27,56	162,60	8,27

29	7+022,41	6,60	0,00	5,90	0,35	19,36	114,22	6,78
30	7+041,77	5,20	0,70	5,40	0,60	28,03	151,36	16,82
31	7+069,80	5,60	0,50	5,30	0,50	30,20	160,06	15,10
32	7+100,00	5,00	0,50	5,00	0,50	19,83	99,15	9,92
33	7+119,83	5,00	0,50	5,30	0,70	15,67	83,05	10,97
34	7+135,50	5,60	0,90	5,55	0,45	38,76	215,12	17,44
35	7+174,26	5,50	0,00	5,70	0,25	23,66	134,86	5,92
36	7+197,92	5,90	0,50	5,85	0,50	26,35	154,15	13,18
37	7+224,27	5,80	0,50	5,90	1,10	24,96	147,26	27,46
38	7+249,23	6,00	1,70	5,55	1,25	25,04	138,97	31,30
39	7+274,27	5,10	0,80	4,75	0,65	25,09	119,18	16,31
40	7+299,36	4,40	0,50	4,40	0,50	10,41	45,80	5,21
40a	7+309,77	4,40	0,50					
				Suma		5609,65	975,56	