

Część 1**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kol. Krężna****PRZEDMIAR**

| L.p. | Kod pozycji OST | Wyszczególnienie robót | j.m. | Ilość |
|------|-----------------|--|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 700 mb | km | 0,7 |
| 2 | | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 700*5.1 | m ² | 3570 |
| 3 | | Frezowanie istniejącej nawierzchni ~2 cm 300 m * 3 m | m ² | 900 |
| 4 | | Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 700*5.1 | m ² | 3570 |
| 5 | | Wykonanie warstwy wyrównawczej masa min.bit. AC 16W w ilości 75kg/m ² - klinowanie [700*5.1]*75]:1000 | Mg | 268 |
| 6 | | Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 700*5.1 | m ² | 3570 |
| 7 | | Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min.-bit. AC 11S grubości 4 cm 700*5,10 | m ² | 3570 |
| 8 | | Ścinka zawyżonych poboczy wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku 2*0.5m*700m | m ² | 700 |
| 9 | | Wykonanie utwardzenia poboczy z tłuczni drogowego grubości 5 cm 2* 0.5m * 700 m | m ² | 700 |

Piotrków Tryb. 2023.04.17