

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PDOZ Lubań

DATA OPRACOWANIA : 13.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 107,71	m ²		
			m ²	107,710	
				RAZEM	107,710
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 469,30	m ²		
			m ²	469,300	
				RAZEM	469,300
3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 469,30	m ²		
			m ²	469,300	
				RAZEM	469,300
4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 107,10	m ²		
			m ²	107,100	
				RAZEM	107,100
5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-kraty, balustrady, kraty okienne 57,67	m ²		
			m ²	57,670	
				RAZEM	57,670
6	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi stalowe z ościeżnicami 20,2	m ²		
			m ²	20,200	
				RAZEM	20,200