PRZEKÓJ A-A



D1
- blacha dachówkopodobna
- łaty drewniane
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie drewniane

P1
- kostka betonowa prefabrykowana gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- piasek zagęszczony gr. 20 cm
- grunt rodzimy

S1
- deski drewniane, gr. 2,5 cm, strugane ze wszystkich stron, łączone na pióro-wpust, mocowane do drewnianych belek
- słupy drewniane

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
77-200 Miastko, Przęsin 20M, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

CETYŃ DZ. NR 17/7 I 18/24, OBRĘB EWIDENCYJNY CETYŃ			
ALTANA DREWNIANA			FAZA PROJEKT
PRZEKRÓJ PIONOWY			SKALA 1 : 50
AUTOR:	mgr inż. arch. SZYMON SOBOLEWSKI nr upr. 116/POOKK/VI/2023	Podpis:	NR 2A
			21.02.2024 r.