

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Montaż znaków drogowych przy drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Lębork</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0702-01	Zakup słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm, transport i montaż na betonie - analogia 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2</b>		<b>Utwardzenie 11-stu zjazdów płytami Yomb - drogi powiatowe</b>			
3	KNR 2-01 d.2 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km poz.6*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	103.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.125</b>
4	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Konserwacja nawierzchni drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału i profilowaniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - analogia poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	412.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.500</b>
5	KNR 4-04 d.2 1103-01	Mechaniczne załadowanie płyt drogowych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowe - płyt Jomb 1x0,75x0,12 - analogia poz.6*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
6	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 11*50*1*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	412.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.500</b>
7	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Transport płyt przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowym na odległość 15 km poz.6*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
8	KNR 2-25 d.2 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - ułożenie płyt (płyty inwestora) wraz z ułożeniem podsypki piaskowej, zapypanie spoin i otworów poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	412.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.500</b>
<b>3</b>		<b>Utrzymanie skrajni drogowej na terenie Nadleśnictwa Lębork</b>			
9	KNR 2-01 d.3 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 1	ha ha	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Dojazd pożarowy nr 19 w leśnictwie Lębork - nr inw. 220/1103</b>			
10	KNR 2-31 d.4 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
11	d.4	Zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/16mm 50	t t	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
12	KNR 2-31 d.4 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
13	KNR 2-31 d.4 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie walcem 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
14	KNR 2-31 d.4 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>5</b>		<b>Dojazd pożarowy nr 24 w leśnictwie Leśnice</b>			
15	d.5	Zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/16mm 50	t t	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
16	KNR 2-31 d.5 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.5 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie walcem 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
<b>6</b>		<b>Dojazd pożarowy nr 44 w leśnictwie Szczenerze - nr inw. 220/1043</b>			
18	KNR 2-31 d.6 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
19	d.6	Zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/16mm 50	t t		
				50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
20	KNR 2-31 d.6 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
21	KNR 2-31 d.6 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie walcem 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
22	KNR 2-31 d.6 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namotu 20	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>7</b>		<b>Remont najazdów mostu stalowego Darżewo</b>			
23	KNR 2-31 d.7 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 4*3*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
24	KNR 2-01 d.7 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - oczyszczanie i pogłębianie rowów, usuwanie namotów, oczyszczanie wlotów przepustów 18*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
25	KNR 2-31 d.7 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków tuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m <sup>3</sup> tuczni na 1m <sup>2</sup> drogi - analogia 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
26	KNR 2-01 d.7 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m <sup>2</sup> 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>8</b>		<b>Droga leśna w leśnictwie Darżewo, droga leśna L30/14/67</b>			
27	KNR 2-31 d.8 0114-05 0114-06	Konserwacja nawierzchni drogi tuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału i profilowaniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - analogia 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>9</b>		<b>Droga leśna w leśnictwie Lębork - nr inw. L30/10/31</b>			
28	KNR 2-31 d.9 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m <sup>3</sup> tuczni na 1m <sup>2</sup> drogi - analogia 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>10</b>		<b>Leśnictwo Szczenerze, droga leśna L30/03/32</b>			
29	KNR 2-31 d.10 0114-05 0114-06	Konserwacja nawierzchni drogi tuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału i profilowaniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - analogia 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>11</b>		<b>Leśnictwo Wrzeście, droga leśna L30/07/35</b>			
30	KNR 2-31 d.11 0114-05 0114-06	Konserwacja nawierzchni drogi tuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału i profilowaniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - analogia 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>12</b>		<b>Dojazd pożarowy nr 43 w leśnictwie Czech, droga leśna L30/15/92</b>			
31	KNR 2-31 d.12 0114-05 0114-06	Konserwacja nawierzchni drogi tuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału i profilowaniem - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - analogia 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				350.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>13</b>		<b>Dojazd pożarowy nr 7 w leśnictwie Strzeszewo</b>			
32 d.13	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 25*3*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
33 d.13	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km poz.32*0.15*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
34 d.13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
35 d.13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym na odległość 2 km poz.32*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.875</b>
36 d.13	KNR 2-31 0309-08	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych 300x150cm o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
37 d.13	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm 2*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>		<b>Lesnictwo Lębork konserwacja dwóch zjazdów z DK6 na oddz. 2</b>			
38 d.14	KNR 2-31 1101-01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne przemieszczanie i zagęszczenie tłucznia (bez materiałów) - analogia 2*60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
39 d.14		Uzgodnienia z GDDKiA, oznakowanie 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>