



Głogów Małopolski, 06.04.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.14.2023

Dotyczy: postępowania przetargowego SA.270.14.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem nr SA.270.14.2023 pn.: „**Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele leśne w leśnictwie Sokołów**” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. SWZ i jej załączników. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry W związku z ogłoszeniem dotyczącym budowy wiaty w I. Sokołów proszę o informacje: 1- podanie grubości folii EPDM; 2- czy można zamienić płytę osb na poszyciu dachowym na deskę?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Można zastąpić płyty OSB deskowaniem pod warunkiem deskowania pełnego i odpowiednio przygotowanego pod folię. Folia EPDM może być grubości 1,14 mm.

Pytanie nr 2:

„W związku ze znacznymi rozbieżnościami w dokumentacji projektowej - patrz przekroje, rzuty, wizualizacja oraz w przedmiarze proszę o sprecyzowanie i określenie sposobu pokrycia wiaty tj: - ułożenie łat drewnianych 4x6; - ułożenie desek wierzchniego krycia wraz z ich wymiarem; - dokładnego przekroju pokrycia dachowego wraz z aktualizacją wykazu materiałów.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Obowiązującym projektem jest projekt techniczny. Ułożenie łat oraz desek wierzchniego krycia zgodnie z rysunkami. Uzupełniony został rozstaw łat, skorygowano wymiar desek – 2,5x10 cm w odstępnie 5 cm. W celu wizualizacji Zamawiający w załączniku przesyła uzupełnienie dokumentacji projektowej.



Jednocześnie Zamawiający informuję, że powyższe ma charakter wyjaśnienie treści SWZ i jej załączników, które nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużeniem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Piotr Brewczyński
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. uzupełnienie dokumentacji projektowej.