


PRZEKRÓJ TYPOWY  
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA POBOCZY  
w-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stab mechanicznie o gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (WARIANT I)  
- w-wa ścierna z betonu asfaltowego z AC 8 S 3 cm  
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm  
- w-wa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 W 3-10 cm  
- istn. nawierzchnia

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (WARIANT II)  
- w-wa ścierna z SMA 8 S 3 cm  
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm  
- w-wa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 W 3-10 cm  
- istn. nawierzchnia

UWAGA:  
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartości 2% jest zmienny i należy go dostosować do spadków ist. nawierzchni.

Biuro Projektowe PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BETA PROJEKT</b>		Adres al. T. Rejtana 53A lok. 65 35-326 Rzeszów tel. 880 411 234 e-mail: biuro@betaprojekt.pl																																									
Inwestor: GMINA LUBENIA Lubenia 131 36-042 Lubenia		Przedstawiające budowlane: REMONT DROGI GMINNEJ NR 10860SR SIEDLISKA - BRONIAKÓWKA W KM 0+809 - 1+660																																									
Pracę opracowanie: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBOTY BUDOWLANYCH		Część: RYSUNKOWA																																									
<table><tr><td colspan="2">Funkcja/branża</td><td colspan="2">Tytuł, imię, nazwisko</td><td colspan="2">Nr uprawnień specjalność</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Podpis</td></tr><tr><td colspan="2">Opracowujący Drogowa</td><td colspan="2">mgr inż. Roman Charchut</td><td colspan="2">PDK/0061/PWOD/18</td><td colspan="2">07.2023</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Skala</td><td colspan="2">Tytuł rysunku:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Nr rysunku:</td></tr><tr><td colspan="2">1:50</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3</td></tr></table>				Funkcja/branża		Tytuł, imię, nazwisko		Nr uprawnień specjalność		Data		Podpis		Opracowujący Drogowa		mgr inż. Roman Charchut		PDK/0061/PWOD/18		07.2023				Skala		Tytuł rysunku:						Nr rysunku:		1:50								3	
Funkcja/branża		Tytuł, imię, nazwisko		Nr uprawnień specjalność		Data		Podpis																																			
Opracowujący Drogowa		mgr inż. Roman Charchut		PDK/0061/PWOD/18		07.2023																																					
Skala		Tytuł rysunku:						Nr rysunku:																																			
1:50								3																																			
PRZEKRÓJ TYPOWY																																											