

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podzespołów Stacji Zrzutu Osadu, która zainstalowana jest na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Tomasza Edisona 16.

I. Warunki przeprowadzenia remontu:

- Remont urządzenia będzie się odbywać na obiekcie COŚ w Gliwicach.
- Montaż oraz demontaż urządzenia jak również jego uruchomienie leży po stronie Wykonawcy.
- Pracownicy którzy będą wykonywać remont powinni mieć ważne badania lekarskie, oraz niezbędne szczepienia (żółtaczka Typu A i B, oraz dur brzuszny i tężec.
- Wykonawca od rozpoczęcia remontu aż do jego zakończenia jest odpowiedzialny za przepisy BHP.
- Remont nie może kolidować z czynnościami eksploatacyjnymi oczyszczalni.
- Wszystkie szczegóły techniczne należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego
- Wszystkie wymienione podzespoły po wykonanym remoncie wykonawca przekaże Zamawiającemu
- Po wykonanej naprawie wykonawca przekaże użytkownikowi stosowne protokoły (zakończenia robót , pierwszego uruchomienia , pomiary elektryczne) oraz udzieli 12-miesięczną gwarancję na wykonaną usługę. Termin realizacji w/w remontu max 6 tygodni po podpisaniu umowy, przy czym czas wykonywania naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych od chwili przekazania urządzenia do naprawy. O terminie gotowości do rozpoczęcia prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 1 dzień przed datą rozpoczęcia prac, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zakres remontu :

Lej Zasypowy RoSF7

- Kołnierz 100/140 – 1 sztuka
- Tuleja 92H7/100 – 1 sztuka
- Uszczelnienie olejowe 100/120 – 1 sztuka
- Kołnierz 106/140 – 1 sztuka
- Śruba DIN 963 M4 – 6 sztuk
- Wał ślimaka 324 SW8074 RoSF7- 1 sztuka

Separator bębnowy RoSF9

- Koło zębate 16b-1 – 1 sztuka
- Łańcuch DIN 8187 16B1 p25,4 – 1 sztuka
- Rolka D100 – 9 sztuk
- Pierścień Nilos 6206 ZAV/CrNi – 18 sztuk