



PER-FEKT
FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA
JAKUB DŁUŻEWSKI
ul. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102
60-681 Poznań
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl
NIP: 665 273 02 65

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYKONA

BRANŻA: SANITARNA

ADRES BUDOWY: DZ. NR EW. 259, 260/1, OBRĘB PRZYKONA, M. PRZYKONA, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA

Grupa robót:

71300000-1 Usługi inżynierskie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71330000-0 Różne usługi inżynierskie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Kategoria robót:

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynierskie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Stanowisko:	Imię i nazwisko	nr uprawnień specjalność	podpis
Opracował:	mgr inż. Jakub Dłużewski	WKP/0419/POOS/19 sanitarna	
Opracował:	mgr inż. Bartłomiej Majewski	WKP/0164/POOS/21 sanitarna	

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	3
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	7
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.....	9
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	10
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	16
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.....	35
1. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.....	35
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	35
3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	37
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	38
Rys. 1. Mapa pogłądowa	38
Rys. 2. Plan sytuacyjny	39
Rys. 3. Profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej	40
IV. ZAŁĄCZNIKI	41
1. Opinia geotechniczna.....	41

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie podziemnych zbiorników retencyjnych wykorzystywanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w formie odcinków sieci kanalizacji deszczowej), dodatkowo wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych, w miejscowości Przykona na terenie gminy Przykona, w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Przykona”.

Zasadniczo inwestycja obejmuje:

- zaprojektowanie i wybudowanie 2 szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dodatkowo wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Wstępnie przyjęte parametry pojedynczego zbiornika: pojemność użytkowa ok. 120m³, długość 7,5 m, szerokość 6,0 m;
- zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury towarzyszącej – odcinki sieci kanalizacji deszczowej o przewidywanej długości L=50m;

Wskazane długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. Wykonawca na etapie przygotowania projektu budowlanego zobligowany jest zrewidować podane parametry zbiornika oraz długości sieci.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaze Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz wybudować 2 szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m. in. sieć kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacyjne).

Zakres usług objętych kontraktem stanowi:

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej dla 2szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dodatkowo wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych, sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością wskazaną w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego* oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie niezbędnych dla wykonania kontraktu: pomiarów (m.in. wykonanie mapy do celów projektowych) oraz badań (m.in. badania geotechniczne),
- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z obowiązujących przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 2szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- inwentaryzację powykonawczą,
- nadzór autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy:

- sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1: 500,
- pięć egzemplarzy wielobranżowego projektu budowlanego opracowanego zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* (wraz z późniejszymi zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami uwzględniającą między innymi:
 - a) komplet niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym m.in. Narada Koordynacyjna,
 - b) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami,
 - c) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany projekt budowlany będący przedmiotem postępowania o pozwolenie na budowę, nie wlicza się do w/w egzemplarzy przekazywanych Zamawiającemu.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych., wykonaną zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego*, celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych - 2 egz.

- Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym*, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. – 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej,
- kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych decyzji i uzgodnień itp.

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 2szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dodatkowo wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych, objętego niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji minimum 3 egzemplarze projektu budowlanego z elementami rozwiązań projektowych o stopniu szczegółowości projektu wykonawczego, opracowanego w języku polskim zawierającego (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały konieczne do realizacji przedsięwzięcia i wymagane przepisami odrębnymi). Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwałej formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- a) rysunki, schematy, diagramy: format .pdf oraz .dxf/.dwg,
- b) opisy, zestawienia, specyfikacje: format .pdf oraz .doc, .xls

Zakres robót budowlano-montażowych do wykonania w ramach zamówienia

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową,
- dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji,
- wykonanie rozruchu wybudowanych obiektów i urządzeń budowlanych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
- wykonanie oznakowania armatury na sieci,
- wykonanie inspekcji CCTV kanałów wraz z oceną stanu technicznego, pełną dokumentacją zdjęciowo-filmową i pomiarem spadków,
- wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji z podziemnym zbiornikiem retencyjnym wykorzystywanym do celów przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a wymagających uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę Wykonawca usunie drzewa we własnym zakresie i na własny koszt.

Preferuje się w pierwszej kolejności dokonanie przesadzenia kolidującej zieleni, jeżeli tylko będzie to możliwe. Roboty w tym zakresie należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:

- dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy,
- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),
- doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,
- obsługę geodezyjną,
- obsługę geologiczną, w razie konieczności,
- obsługę archeologiczną, w razie konieczności
- prace projektowe,
- uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii itd.
- powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.,
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy Wykonawcy,
- opracowanie projektu organizacji ruchu,
- odwadnianie wykopów,
- prace ziemne i montażowe,
- wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania,
- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców,
- wycinkę niezbędnej zieleni,

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia gruntu w wykopach,
- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- roboczo godziny,
- zużycie sprzętu,
- dostawę i zakup materiałów.

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w ilości 5 egz.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Projekt budowy 2szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinki sieci kanalizacji deszczowej), należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci na danym terenie oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja inwestycji

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie w miejscowości Przykona na terenie gminy Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie. Projektowane podziemne zbiorniki retencyjne wraz z niezbędnym uzbrojeniem zakłada się wykonać na terenie działek:

Obręb geodezyjny Przykona – dz. nr 259, 260/1

Planowaną lokalizację 2szt. podziemnych zbiorników retencyjnych oraz przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej, przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja musi być zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Bilans wód opadowych i roztopowych

Dla potrzeb opracowania projektu należy obliczyć ilość wód opadowych i roztopowych wpływających do każdego (osobno) z planowanych podziemnych zbiorników retencyjnych. Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych należy dokonać w oparciu o znajomość danych i przyjęte założenia:

- natężenia deszczu,

- bilansu powierzchni z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania,
- współczynnika spływu powierzchniowego,
- średniego opadu z wielolecia dla terenu objętego inwestycją,

Na podstawie otrzymanych wyników należy dobrać parametry planowanego zbiornika (m.in. pojemności zbiornika) oraz przeprowadzić obliczenia hydrauliczne w celu doboru średnicy projektowanych kolektorów deszczowych.

Przy doborze parametrów zbiornika należy wziąć pod uwagę jego ewentualne wykorzystywanie jako uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych i przestrzegać obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja inwestycji pozwoli na retencjonowanie wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, co przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału kanalizacji deszczowej w rejonie inwestycji i pomoże przyczynić się do ochrony lokalnej infrastruktury i terenów przyległych przed negatywnymi skutkami powodzi i podtopień, będących wynikiem gwałtownych opadów atmosferycznych. Ponadto zbiorniki retencyjne mogą być także wykorzystywane jako uzupełniające źródło wody dla celów przeciwpożarowych, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w rejonie inwestycji. Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa pożarowego na terenie w rejonie inwestycji.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia

Na terenie objętym inwestycją nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Należy zachować następujące warunki środowiskowe:

- Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko.
- Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
- W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie zaprojektowanego pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i zwierzęcy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego pasa drogowego, a jeśli będzie to niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na terenach o najniższych walorach przyrodniczych.
- Chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów

przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji.

- Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum.
- Stosować oszczędną gospodarkę materiałową.
- Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji.

Uwarunkowania środowiskowe

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie *Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*. W związku z powyższym dla planowanego zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Ostatecznej kwalifikacji zamierzenia budowlanego dokonuje projektant na etapie realizacji projektu budowlanego.

Spodziewany efekt inwestycji

Realizacja inwestycji, oprócz podstawowej funkcji retencyjnej, pozwoli na wykorzystanie każdego z podziemnych zbiorników retencyjnych do celów przeciwpożarowych. Inwestycja umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem wodami opadowymi i roztopowymi, a także ochrony przeciwpożarowej przyległych terenów.

Gwarancje

Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem do PFU.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ogólne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 2szt. podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w formie odcinków sieci kanalizacji deszczowej), powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych urządzeń oraz sieci. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy, w tym

warunków gruntowo-wodnych. Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. Powyższą akceptację powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa.

Dobór technologii posadowienia oraz parametry obiektów i urządzeń budowlanych (zbiornik oraz rury) realizowanych w ramach inwestycji, powinien wynikać z panujących warunków gruntowo-wodnych oraz głębokości posadowienia i być poparty deklaracjami właściwości użytkowych producenta zbiornika i rur co do możliwości wbudowania w danych warunkach lub zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

Docelowe parametry

Zaprojektowany i wybudowany zbiornik retencyjny (2szt.) powinien być wykonany z betonowych elementów prefabrykowanych (beton klasy min. C45/55, wodoszczelny, kl. ekspozycji XC4/XA1) łączonych ze sobą na budowie. Wstępnie obliczono i przyjęto parametry pojedynczego zbiornika: pojemność użytkowa ok. 120m³, długość ok. 7,5m, szerokość 6,0m. W celu dokonywania rewizji zbiornika należy wykonać min. 2otwory włączowe zwieńczone włączami żeliwnymi w klasie D400.

Zaprojektowana i wybudowana sieć kanalizacji deszczowej powinna być wykonana z rur o średnicy min. DN 250 lub DN300 (zależnie od lokalizacji) z PVC-U SN8 SDR34 (rura lita). Na trasie sieci grawitacyjnej należy zaprojektować studnie rewizyjne betonowe o średnicy min. DN1000 z włączami żeliwnymi, wentylowanymi o klasie obciążenia D400.

Parametry i wielkość zbiornika retencyjnego, a także średnicę rur kanalizacyjnych należy zrewidować na etapie realizacji projektu budowlanego i powinna ona wynikać z obliczeń hydraulicznych i bilansu wód opadowych i roztopowych.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Informacje ogólne

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Przy projektowaniu należy uwzględnić wytyczne gestora sieci.

Projekt należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1) podano podstawowe parametry zbiornika retencyjnego oraz parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci.

Parametry techniczne w zakresie pojemności zbiornika, a także średnic rur zostały określone na podstawie posiadanych materiałów koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla pojemności zbiornika oraz średnic rur wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość rur oraz wymaganą pojemność każdego ze zbiorników.

Budowane zbiorniki oraz odcinki sieci kanalizacyjnej należy lokalizować na działkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości, jeżeli takowe okażą się niezbędne.

Tabela 1 - Zestawienie sieci i materiałów

L.p.	Element	Średnica**	Długość */ Parametry**	Materiał
1.	Sieć kanalizacji deszczowej	DN250 DN315	L=30 m L=20 m	PVC-U SN8 SDR34 lita
2.	Zbiornik retencyjny	2szt.	Pojemność użytkowa 120m ³ długość 7,5m Szerokość 6,0m	Betonowe elementy prefabrykowane; beton: klasy min. C45/55, wodoszczelny, kl. ekspozycji XC4/XA1

* Długości przewodów są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu,

** Średnice i parametry wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego.

Uwagi:

Zaproponowane długości rurociągów oraz parametry zbiornika są jedynie wartościami orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji pod kątem prawidłowego doboru mając na uwadze cel kontraktu, a także aby w perspektywie eksploatacja systemu była możliwie najprostsza i najtańsza.

Wytyczne projektowe

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi urządzeniami.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi do tego zakresu zadania.

Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geotechnicznej na etapie realizacji projektu budowlanego, dla docelowej lokalizacji podziemnego zbiornika retencyjnego oraz przebiegu sieci kanalizacji deszczowej, a także przyjętych rozwiązań projektowych.

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),
- Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne.

Na etapie sporządzania PFU posłużono się wykonaną opinią geotechniczną wraz z badaniami podłoża gruntowego, która stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót).

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:

- efektywności ekonomicznej,
- techniczny,
- technologiczny,
- trwałości przyjętych rozwiązań.

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotowuje zestawienie danych rynkowych

dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczną składającą się z następujących elementów:

- Projektu Budowlanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do prawidłowego wykonania zakresu inwestycji,
- Projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- Harmonogramu robót,
- Projektu odtworzenia nawierzchni (jeśli będzie wymagany),
- Operatu wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami),
- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami),
- Pozwoleń konserwatorskiego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami),
- Innych wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a wynikający z obowiązujących przepisów prawa i zastosowanych rozwiązań projektowych.

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU, a także wynikających ze sprawdzeń i uzgodnień na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej. Wykonawca uzgodni z operatorem kanalizacji deszczowej wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wnieśli do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania:

- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,
- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody posadowienia obiektów i urządzeń budowlanych, wyboru materiału oraz jeśli to niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych,
- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doбором materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty.

Zakładaną lokalizację zbiornika oraz przebieg tras sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w części graficznej do niniejszego opracowania.

Wymagania materiałowe w stosunku do pojedynczego zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych (o wskazanych parametrach betonu), które należy połączyć na budowie zgodnie z instrukcją producenta, tak aby zachować pełną szczelność i utrzymanie właściwości użytkowych.

Minimalne parametry betonu oraz parametry zbiornika:

- elementy betonowe: beton klasy C45/55, wodoszczelność W10, klasa ekspozycji XC4/XA1,
- grubość ścian i dna zbiornika: min. 200mm
- grubość pokrywy: min. 300mm
- min. 2 rewizje zbiornika w formie otworów włazowych o średnicy min. 1000mm zwieńczonych włazem min. 600mm.
- Wentylacja zbiornika,
- Możliwość zainstalowania i podłączenia hydrantu p.poż. DN80.

Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych

Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur i kształtek PVC-U SN8 SDR34 (rura lita) o średnicy wynikającej z obliczeń hydraulicznych, ale nie mniejszej niż DN250 lub DN300 (zależnie od lokalizacji, w dostosowaniu do średnicy istniejącej kanalizacji).

Na trasie projektowanej kanalizacji należy zaprojektować studnie betonowe DN1000 (na sieci grawitacyjnej) z włazem o klasie obciążenia D400.

Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,20 m.

W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,20 m i powyżej 6,00 m oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału i ww. obiektów.

Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania kanału 0,8m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Najmniejsze spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z zależności:

$$i=1000/D$$

gdzie:

i - spadek kanału (‰)

D – średnica kanału (mm).

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.

Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej zaleca się aby studnie rewizyjne lokalizować w odległościach nieprzekraczających 50m (nie dopuszcza się przekraczania odległości 100m) na odcinkach prostych. Studzienki rewizyjne stosuje się w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz z uwagi na możliwość czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych grawitacyjnych należy zaprojektować studnie betonowe DN1000. Włazy na studniach stosować wentylowane, a klasę obciążenia włazu należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą one posadowione. Należy stosować wąż typu ciężkiego, klasy D400.

Minimalne parametry i podstawowe elementy studni:

- elementy betonowe: beton klasy C35/45 o $w \leq 0,45$, wodoszczelność W10, nasiąkliwość $\leq 5\%$, mrozoodporność F150, klasa ekspozycji XA3,
- kręgi betonowe DN1000, zwężka koniczna: DN1000/600, gr. ścianki min. 120mm,
- studnie posadowić na wypoziomowanej płycie fundamentowej, z betonu klasy min. C16/20 o grubości min. 15cm, na podsypce piaskowej o $I_s \geq 1,00$, gr. 15cm.
- elementy studni łączyć z zastosowaniem uszczelki gumowej,
- fabrycznie zamontowane stopnie złączowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studzienki.

Studzienki rewizyjne na kanałach grawitacyjnych projektują się przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a na odcinkach prostych zaleca się w odległościach nieprzekraczających 50m (nie dopuszcza się przekraczania odległości 100m).

Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczenia w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wstęp

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.

Określenia podstawowe

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963).

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona,

Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.

Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łączącą charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

Obiekt małej architektury – niewielkie objekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne objekty architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odgątkowanie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym przed granicą posesji)

Odgątkowanie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji)

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

„Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm.

Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie,

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiorke obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.

Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Roboty kwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”

Roboty niekwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”.

Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włązu, uzbrojenia.

Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza itp.).

SUW – stacja uzdatniania wody,

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości;

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;

WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbić ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych elementów składowych robót

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

Zamawiający – Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Oznaczenia i skróty

Używane skróty należy czytać następująco:

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa

BN-80/8836-02 - Branżowa norma z roku/numer

DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer

PZH - Państwowy Zakład Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

MPZP – Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

DLICP – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagania dotyczące projektowania

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służącą do wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia

niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.

Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doбором materiałów oraz sposobu prowadzenia robót.

Dobre materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty techniczne.

Preferowaną metodą wykonania zbiornika retencyjnego oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej jest metoda szalowanego wykopu.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Wykonawca wykona bądź pozyska:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie,
- warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane),
- warunki odtworzenia nawierzchni (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni – jeśli wymagany),
- projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w niniejszym opracowaniu w punkcie pn. „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,
- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji robót,
- dokumentacje geotechniczne, badania geotechniczne,
- informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- pozwolenia na budowę
- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna, filmowa),
- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, obiektów wyłączonych z eksploatacji lub poddanych rozbiórce,
- inspekcje TV,

- pozwolenia wodnoprawne na roboty związane z odwodnieniem wykopów oraz inne niewymienione, a wymagane,
- operaty i zgłoszenia wodnoprawne (jeśli wymagane),
- projekty organizacji robót i organizacji ruchu, (jeśli wymagane),
- inwentaryzacje zieleni,
- szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczoną do wycinki i/lub przesadzenia w związku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami zastępczymi,
- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem,
- projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym – wg. warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci,
- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i instytucjami (np. Narada Koordynacyjna, RZGW, Wody Polskie, Nadzór Wodny, itp.).
- zobowiązany jest wystąpić o warunki szczegółowe odtworzenia nawierzchni.

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Informacje udostępniane przez Zamawiającego

Zamawiający przekaze bądź udostępni:

- program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami mapowymi z planowanym przebiegiem uzbrojenia terenu będącego przedmiotem kontraktu,
- opinie geotechniczną wykonaną na potrzeby realizacji PFU.

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentację geotechniczną, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci i lokalizacji zbiornika.

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),
- Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu budowy, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym.

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.

Badania i analizy uzupełniające

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można osiągnąć przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją wykonanych obiektów (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych obiektów i urządzeń budowlanych).

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:

- efektywności ekonomicznej,
- techniczny,
- technologiczny,
- trwałości przyjętych rozwiązań,

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości.

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów.

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

Wymagania budowlane i materiałowe

Materiały użyte do budowy zbiornika retencyjnego (2szt.) oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Elementy zbiornika

Prefabrykowane betonowe elementy zbiornika powinny być wykonane z nowych elementów, z materiałów klasy pierwszej, wolne od wad i defektów. Elementy stalowe winny być zabezpieczone antykorozyjnie. Dostarczone prefabrykowane elementy zbiornika muszą po zamontowaniu tworzyć kompletna całość z zachowaniem wymaganej szczelności oraz właściwości użytkowych.

Rury

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów. Zastosowane materiały: rury (lite) i kształtki PVC-U SN8 SDR34 przeznaczone do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kielichowe dla sieci kanalizacyjnej.

Materiały na podsypkę i obsypkę

Podsypkę i obsypkę należy wykonać z materiału zagęszczanego (średnio- i drobnoziarnistego piasku). Grubość podsypki 15cm. Obsypka min. 30cm ponad wierzch rury. Użyty materiał na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych przez obowiązujące normy.

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu.

Odwodnienie wykopów

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. Wykonawca we własnym zakresie pozyska niezbędne warunki techniczne oraz decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne wymagane przepisami dokumenty umożliwiające prawidłowe wykonanie odwodnienia i zagospodarowanie wód powstałych z odwodnienia.

Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to m.in.:

- dźwig samojezdny do montażu zbiornika w wykopie - udźwig min. 160 ton,
- koparko – ładowarki,
- koparki kołowe i gąsienicowe,
- sprzęt do zagęszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe, samowyładowcze,
- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych, środowisko przyrodnicze w zasięgu oddziaływania robót oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Prefabrykowane elementy zbiornika należy przewozić samochodami niskopodwoziowymi z ich bezpiecznym zamocowaniem. Wyładunek elementów przy pomocy dźwigu samojezdnego o odpowiednim udźwigu.

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Składowanie

Elementy prefabrykowane zbiornika należy składować na wcześniej przygotowanym, wypoziomowanym, utwardzonym podłożu lub montować w przygotowanym wykopie bezpośrednio z samochodów niskopodwoziowych (transportujących elementy).

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występow i nierówności w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.

Wykonanie robót

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi.

Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu.

Pod montaż zbiornika należy wykonać wykop o głębokości ok. 30-35cm większej niż poziom posadowienia zbiornika. Zbiornik należy posadzić na warstwie nośnej min. 30cm, składającej się z 25cm warstwy pospółki oraz górnej warstwy 5cm grysłu lub piasku 0,4mm i zagęszczonej do współczynnika 1,0 wg próby Proctora. Obliczenia wymaganej warstwy nośnej/fundamentowej należy dokonać na etapie realizacji projektu budowlanego, na podstawie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia zbiornika.

Pod ułożenie rurociągów należy wykonać wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 15 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym o ile Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie, a wydobyty materiał będzie się do tego celu nadawał. Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych robót.

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypie rur kanalizacyjnych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury.

Posadowienia zbiornika, układanie przewodów oraz ich montaż

Roboty montażowe należy wykonać zawsze w suchym wykopie.

Posadowienie zbiornika należy wykonać ściśle z instrukcjami producenta/dostawcy.

Dno wykopu dla kanalizacji należy wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu.

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić.

Połączenia rur kanalizacyjnych wykonywać poprzez łączenie kielichowe na uszczelkę. Odbiór robót montażowych powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, nadmiar urobku oraz odpady.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.

Projektowanie przez Wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.

Zgodność robót z PFU i dokumentami

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe.

Stosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami.

Decyzje i postanowienia administracyjne

Wszystkie niezbędne decyzje do realizacji zadania objętego PFU a nie uzyskane przez Zamawiającego, Wykonawca uzyska na swój koszt, między innymi: pozwolenie na budowę i inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego zadania.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

Materiały

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robót wraz z projektem

Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót,
- czas na uzyskanie wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji oraz pozwolenia na budowę,
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a także pozostałe mienie osób trzecich uszkodzone podczas realizacji zadania.

Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów, a także pozostałych dokumentów i decyzji w tym pozwolenia wodnoprawnego niezbędnych do realizacji prac budowlanych.

Kontrola jakości robót

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności wybudowanego zbiornika i odcinków sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym.

Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Warunki odbioru robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek.

Odbiór robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Oryginał dziennika budowy,
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
- protokoły z badań i sprawdzeń,
- deklaracje zgodności i atesty,
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwałym nośniku danych.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenie Zamawiającego o posiadany prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek objętych inwestycją i wymienionych w PFU.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1978 ze zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186).
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).
- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [...] (Dz. U. z 2015r. poz. 71).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58).

- Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),
- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie poszczególnych rodzajów robót.
- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie poszczególnych rodzajów robót.
- Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.
- Warunki umowy

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw i aktów wykonawczych.



Normy i inne przepisy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.
4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.
5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).
11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kotłierzy na ciśnienie nominalne do 1 MPa.
14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Azi: 1999.
17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.
19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.


25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.
27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych
28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych
29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.
31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.
32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.
33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.
35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości
36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę długości
37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne
38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe
64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne.
65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.
66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.
67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.
68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.
69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.
72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów
73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.


3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.







Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Dłużewski




 PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznań www.per-fekt.pl				
Inwestycja:	PRZEBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYKONA			
Adres:	DZ. NR EWID. 259, 260/1 OBRĘB PRZYKONA, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE			
Inwestor:	GMINA PRZYKONA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA			
Nazwa załącznika:	MAPA POGLĄDOWA			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski	sanitarna	WKP/0419/POOS/19	<i>Jakub Dłużewski</i>	1.0
Opracował: mgr inż. Bartłomiej Majewski	sanitarna	WKP/0164/POOS/21	<i>B. Majewski</i>	
Stadium dokumentacji: PF-U	skala: --	Data: 04.2022r.		



Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Dłużewski

 PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznań www.per-fekt.pl				
Investycja:	PRZEBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYKONA			
Adres:	DZ. NR EWID. 259, 260/1 OBRĘB PRZYKONA, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE			
Investor:	GMINA PRZYKONA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA			
Nazwa załącznika:	PLAN SYTUACYJNY			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski	sanitarna	WKP/0419/POOS/19	<i>Jakub Dłużewski</i>	2.0
Opracował: mgr inż. Bartłomiej Majewski	sanitarna	WKP/0164/POOS/21	<i>B. Majewski</i>	
Stadium dokumentacji: PF-U	skala: 1:500	Data: 04.2022r.		

LEGENDA	
	PLANOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE V~120m³
	PLANOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	ODCINEK SIĘCI KD PLANOWANY DO LIKWIDACJI
	GRANICE NIERUCHOMOŚCI



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.		113.77	113.80
RZĘDNA DNA KANAŁU		111.62	112.08
NAZIOM		1.90	1.47
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.15	1.72
SPADKI, DŁUGOŚCI		4.88%	0.58%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC Ø250 L=11.15m	
ODLEGŁOŚCI		0.00	9.43
HEKTOMETRY		0.00	11.15

RZĘDNA TERENU ISTN.		113.80	113.70
RZĘDNA DNA KANAŁU		112.34	112.41
NAZIOM		1.21	1.04
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.46	1.29
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.42%	16.72m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC Ø250	
ODLEGŁOŚCI		0.00	16.72
HEKTOMETRY		0.00	16.72

RZĘDNA TERENU ISTN.		113.34	113.47
RZĘDNA DNA KANAŁU		112.18	112.21
NAZIOM		0.86	0.96
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.16	1.26
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.33%	11.07m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC Ø300 L=11.07m	
ODLEGŁOŚCI		0.00	8.84
HEKTOMETRY		0.00	11.07

RZĘDNA TERENU ISTN.		113.55	113.59
RZĘDNA DNA KANAŁU		112.42	112.44
NAZIOM		0.83	0.85
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.13	1.15
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.33%	6.02m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC Ø300	
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.87
HEKTOMETRY		0.00	6.02

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przysyowywany i uzupełniany bez zgody PER-FEKT F.U-H. Jakub Dłużewski

 PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznań www.per-fekt.pl				
Inwestycja:	PRZEBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYKONA			
Adres:	DZ. NR EWID. 259, 260/1 OBRĘB PRZYKONA, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE			
Inwestor:	GMINA PRZYKONA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA			
Nazwa załącznika:	PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski	sanitarna	WKP/0419/POOS/19		3.0
Opracował: mgr inż. Bartłomiej Majewski	sanitarna	WKP/0164/POOS/21		
Stadium dokumentacji: PF-U	skala: 1:100/500	Data: 04.2022r.		

USŁUGI GEOLOGICZNE
Artur Szamałek

ul. Stokrotkowa 46, 62-510 Konin, NIP 665-134-49-33, tel.693021287,632458287


Egz. nr

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ
Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
CHARAKTERYZUJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W REJONIE PLANOWANEGO PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI **PRZYKONA**

Miejscowość: Przykona
Gmina Przykona
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie

Inwestor:
Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
woj. wielkopolskie
NIP 668-12-24-352

Opracował:

GEOLOG UPRAWNIONY

mgr Artur Szamałek
nr upr. V-1863, VII-1339

mgr Artur Szamałek
nr upr. VII-1339

Konin, kwiecień 2022 r.

Spis treści

Wstęp.....	2
1.1. Wykaz prac terenowych i kameralnych.....	2
1.2. Wykorzystane materiały.....	3
2. Położenie terenu badań.....	4
3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.....	4
4. Opis wykonanych badań podłoża gruntowego.....	5
5. Warunki hydrogeologiczne.....	5
6. Warunki geologiczno-inżynierskie.....	6
7. Wnioski i zalecenia.....	8

Załączniki

1. Mapa dokumentacyjna (szkic) w skali 1:1000.
2. Zestawienie wyników wierceń badawczych.
3. Przekrój geologiczno inżynierski w skali 1:50/250

Wstęp

Niniejszą opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej inwestycji wykonano na zlecenie i w uzgodnieniu z biurem projektującym – "PER-FEKT" FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA os. Bolesława Chrobrego 27 lok.102, 60-681 Poznań.

Teren, zakres badań oraz lokalizacja i głębokość otworów badawczych została ustalona przez projektanta. Zakres ten nie obejmuje badań jakościowych wód podziemnych ani ustalenia ich agresywności w stosunku do niezabezpieczonego betonu.

Opracowanie opinii wykonano na podstawie analizy archiwalnych materiałów oraz terenowych badań geologicznych.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

1.1. Wykaz prac terenowych i kameralnych

W związku z rozpoznaniem warunków geotechnicznych podłoża przeprowadzono następujące czynności i badania:

- wizję i prace terenowe wykonano w dniu: 04.04.2022r.,
- punkty wierceń zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do punktów stałych, a rzędne określono na podstawie interpolacji punktów wysokościowych z serwisu internetowego Geoportal.pl (mają one charakter przybliżony) - zał. nr 1,
- odwiercono 3 otwory badawcze o głębokościach: 3 x 5.0 mb , co stanowi łączny metraż 15.0 mb - zał. nr 2
- we wszystkich odwierconych otworach badawczych wykonano pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
- na miejscu wierceń i sondowań wykonano badania polowe i makroskopowe wszystkich próbek gruntów zgodnie z normami: PN-B-04452:2002 "Geotechnika. Badania polowe" oraz PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu",
- prace kameralne obejmujące: analizę materiałów archiwalnych, opracowanie kart otworów wiertniczych i przekroju geologiczno-inżynierskiego z wydzielonymi warstwami

geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntów i map lokalizacyjnych oraz prace związane z redakcją tekstu.

1.2. Wykorzystane materiały

Przed przystąpieniem do badań terenowych zapoznano się z materiałami geologicznymi, normowymi oraz literaturą dotyczącą budowy geologicznej badanego terenu.

W szczególności wykorzystano:

1. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 – arkusz 587 Dobra
2. Objąsnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 – arkusz 587 Dobra
3. Mapie Hydrograficznej w skali 1:50000 - Arkusz Turek
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnice (Dz. U. 2015 poz. 196)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
7. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
8. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis
9. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania
10. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
11. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
12. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
13. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
14. „Uwagi krytyczne do klasyfikacji gruntów według normy PN-EN ISO 14688:2006”
A.Gołębiewska, Biuletyn PIG, Warszawa 2011

2. Położenie terenu badań

Teren badań zlokalizowany jest na terenie Zespołu Szkół w miejscowości Przykona, ul. Szkolna 4a, położonej w powiecie tureckim. W skład Zespołu wchodzi: przedszkole i szkoła podstawowa wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi oraz terenami zielonymi.

Wiercenia wykonano na działkach o numerze ewidencyjnym 259 (otwór O-1), 260/1 (O-2) i 261/2 (O-3), obręb Przykona. Działki są własnością Inwestora.

Teren generalnie jest płaski z niewielkimi nierównościami. Powierzchnia terenu w rejonie wykonanych otworów oscyluje wokół rzędnych od +113.40 do +114.10 m n.p.m.

Dokładną lokalizację terenu badań oraz odwierconych otworów badawczych przedstawiono na załączonej mapie dokumentacyjnej (szkic) w skali 1:1000, załącznik nr 1.

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna

Według podziału J.Kondrackiego, obszar będący przedmiotem dokumentacji, położony jest w obrębie Nizin Środkowopolskich, a dokładniej w mezoregionie Wysoczyzny Tureckiej na granicy z mezoregionem Kotliny Kolskiej.

Natomiast według podziału geomorfologicznego Niziny Wielopolskiej B.Krygowskiego teren będący przedmiotem dokumentacji znajduje się w obrębie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w Odcinku Uniejowskim.

W odległości około 200 m na zachód znajduje się Kanał Teleszyna – Kiełbaska, będący głównym ciekim na analizowanym obszarze.

Rzędne terenu w rejonie badań wnoszą od około 113.0 do 114.5 m n.p.m. opadając łagodnie w kierunku Kanału (kierunek zachodni) do rzędnej około 109.5 m n.p.m.

Profil geologiczny na omawianym obszarze rozpoczyna się utworami kredy górnej na rzędnych około +50 m n.p.m, wykształconych w postaci margli kredowych, wapieni oraz kredy. Osady mezozoiczne przykryte są neogeńskimi utworami miocenu (buro-węglowymi) i pliocenu (kompleksem ilów poznańskich) o miąższości od kilku do kilkunastu metrów.

Cały obszar pokrywają osady czwartorzędowe. Dominującą pozycję zajmują osady zlodowacenia środkowopolskiego, wykształcone przeważnie w postaci glin zwałowych

szarych i brązowych, przeważnie glin piaszczystych, lokalnie przewarstwionych utworami piaszczystymi, o miąższości dochodzącej do 30 - 40m.

Powyżej zalegają osady zlodowacenia północnopolskiego, zbudowane głównie z osadów piaszczystych budujących tarasy nadzalewowe o miąższości do kilku metrów.

Najmłodsze utwory holoceniowe występują w dolinach rzecznych, rowach i ciekach okresowych. Są to głównie piaski akumulacji rzecznej oraz mady i osady organogeniczne na terenach podmokłych.

Istotne dla projektowanej inwestycji mają przypowierzchniowe utwory czwartorzędowe. W trakcie badań stwierdzono, że wykształcone są one głównie w postaci utworów spoistych, glin piaszczystych zlodowacenia środkowopolskiego.

4. Opis wykonanych badań podłoża gruntowego

Dla uzyskania informacji na temat podłoża gruntowego oraz warunków wodnych, w miejscu planowanego podziemnego zbiornika retencyjnego, wykonano 04.04.2022r. trzy otwory badawcze, świdrem ręcznym, do głębokości 5.0 m p.p.t., o łącznym metrażu 15.0 mb. Lokalizacja otworów badawczych została wskazana przez projektanta. Jeśli we wskazanych miejscach występowały czynniki uniemożliwiające wykonanie otworu, na przykład: nasypy ziemne, lokalizacja w drodze, uzbrojenie terenu itp., otwór przesuwano w najbliższe miejsce pozwalające na wykonanie wiercenia.

We wszystkich otworach w trakcie wiercenia prowadzono badania makroskopowe napotkanych warstw gruntów oraz obserwację zwierciadła wody gruntowej.

Na załączniku graficznym nr 2 przedstawiono wyniki wykonanych wierceń.

5. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie występują trzy piętra wodonośne:

- czwartorzędowe,
- neogeńskie,
- kredowe.

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie ma pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym. Poziom ten nie został stwierdzony we wszystkich otworach (załączniki nr 2), gdzie pomierzona głębokość zalegania powierzchni

zwierciadła wody wynosi od 1.3-2.2 m p.p.t.. Powyższe informacje potwierdzają dane przedstawione na Mapie Hydrograficznej [3], gdzie przypowierzchniowy poziom wód gruntowych oscyluje w przedziale hydroizobat 1.0-2.0 m p.p.t. Na podstawie wyników wierceń i analizy materiałów archiwalnych widać, że poziom ten w omawianym rejonie jest nieciągły co związane jest z litologią skał podłoża. W obrębie glin piaszczystych przeważnie obserwuje się wysięki wody ze stref spiaszczeń, bądź z niewielkich przerostów piaszczystych. Dlatego też do wykopów fundamentowych mogą napływać wody gruntowe, ale przewiduje się ich małą zasobność.

Należy jednak zaznaczyć, że rozpoznanie analizowanego terenu badań ma charakter punktowy i w obrębie glin zwałowych mogą istnieć soczewki piaszczyste, w których wody gruntowe znajdują się pod ciśnieniem hydrostatycznym. W przypadku ich nacięcia mogą wedrzeć się do wykopu w postaci kurzawki.

6. Warunki geologiczno-inżynierskie

Na podstawie wyników badań terenowych, a także analizując dane archiwalne, stwierdza się, że w rejonie posadowienia projektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego występują przeważnie grunty rodzime, akumulacji lodowcowej, zbudowane przede wszystkim z glin piaszczystych zlodowacenia środkowopolskiego.

Wyróżniono dwa główne poziomy glin zwałowych różniące się głównie barwą. Poziom przypowierzchniowy zalegający do głębokości 2.2-2.5 m p.p.t. ma barwy: brązowo-szare i jasnoszaro-brązowe, a występujący poniżej - barwę ciemnobrązową lub ciemnoszarą.

Badania makroskopowe wykazały, że grunty spoiste znajdują się w stanie twardoplastycznym i półzwartym, a wraz z głębokością następuje poprawa ich parametrów geotechnicznych. Ze względu na stopień plastyczności w obrębie analizowanych glin wyróżniono dwie podwarstwy.

Należy pamiętać, że analizowane grunty spoiste są wrażliwe na działanie wody i mrozu. W przypadku niezabezpieczenia wykopu na dłuższy okres, czynniki te mogą wpłynąć na pogorszenie ich właściwości geotechnicznych. Ponadto tracą swoje właściwości geotechniczne na skutek naruszenia ich struktury. W takim przypadku naruszone warstwy należy wymienić na warstwę odpowiednio zagęszczonych podsypek piaszczysto-żwirowych lub warstwę chudego betonu.

Na podstawie badań makroskopowych gruntów dokonano oceny parametrów geotechnicznych zgodnie z normą PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie". Dane te zestawiono w zbiorczej tabelce.

Podsumowując wyniki badań geologicznych stwierdza się, że w miejscu planowanego podziemnego zbiornika retencyjnego warunki gruntowe są proste.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ze względu na głębokość wykopów - projektowaną inwestycję - proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zbiorcze zestawienie parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych:

W-wa geotech. Parametr	1	2	3	
			a	b
Składnik główny	namuły gliniaste	piaski drobno- i średnioziarniste	gliny piaszczyste	
Wytrzymałość na ściananie bez odpływu τ_{fu} [MPa]	-	-	-	-
Symbol konsolidacji	-	-	B	B
Stopień plastyczności I_L [-]	-	-	0.05	0.20
Stopień zagęszczenia I_D [-]	-	0.50	-	-
Gęstość objętościowa ρ [Mg/m ³]	-	1.80 wilgotne 1.95 mokre	2.25	2.20
Kąt tarcia wewnętrznego ϕ [°]	-	31.0	22.0	18.5
Spójność c [kPa]	-	-	35.0	32.0
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M_o [MPa]	-	62.0	55.0	37.0
Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej M [MPa]	-	77.5	73.3	49.3
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E_o [MPa]	-	47.0	45.0	28.0
Moduł wtórnego odkształcenia gruntu E [MPa]	-	58.0	60.0	37.7

7. Wnioski i zalecenia

1. W rejonie projektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego stwierdza się występowanie głównie gruntów spoistych – glin piaszczystych o dobrych parametrach geotechnicznych - umożliwiające jego racjonalne posadowienie.
2. Poziom zwierciadła wód gruntowych jest nieciągły. W wykonanych otworach, gdzie stwierdzono jego obecność, występuje w przedziale głębokości od 1.3 do 2.2 m p.p.t.
3. W obrębie glin piaszczystych przeważnie obserwuje się wysięki wody ze stref spiaszczeń, bądź z niewielkich przerostów piaszczystych. Dlatego też do wykopów fundamentowych mogą napływać wody gruntowe, ale przewiduje się ich małą zasobność.
4. Należy jednak zaznaczyć, że w obrębie glin zwałowych mogą istnieć soczewki piaszczyste, w których wody gruntowe znajdują się pod ciśnieniem hydrostatycznym i w przypadku ich nacięcia mogą wdrzeć się do wykopu w postaci kurzawki.
5. Generalnie przyjęto, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.
6. Ze względu na głębokość wykopów projektowany zbiornik retencyjny proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.
7. Wykonane badania mają charakter punktowy, dlatego w wykopach należy wykonać kontrolę zgodności występujących gruntów i ich stanu z niniejszą opinią geotechniczną oraz kontrolę stopnia zagęszczenia wykonanych ewentualnie podsypiek przez osobę uprawnioną.
8. Podane wartości normowe parametrów geotechnicznych są parametrami charakterystycznymi i należy przyjmować je do obliczeń jako wartości uwzględniające niejednorodność gruntów, poprzez przemnożenie z odpowiednim współczynnikiem materiałowym γ_m , przyjmując wartość bardziej niekorzystną (zgodnie z normą PN-81/B-03020).

GEOLOG UPRAWNIONY

mgr Artur Szamałek
nr upr. V-1863, VII-1339



MAPA DOKUMENTACYJNA
(szkic)

Projekt podziemnego zbiornika retencyjnego
Przykona, Gm. Przykona

skala 1:1000

Objaśnienia:

O-1



- lokalizacja i nazwa otworu badawczego

GEOLOG UPRAWNIONY
mgr *Artur Szamotek*
nr upr. V-1863, VII-1339

Usługi Geologiczne
Szamałek Artur
ul. Stokrotkowa 46
62-510 Konin
tel. 693-021-287

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał. nr 2.1

Nazwa:

O-1

Data wiercenia:

2022-04-04

Rzędna:

+113.40 m n.p.m.




System wiercenia:


ręczny-obrotowy

Miejscowość:

Przykona, Gm. Przykona

Obiekt: **Projekt podziemnego zbiornika retencyjnego**

Warstwa geotechniczna	Skala [m]	Profil litologiczny:	Przelot [m]	Opis litologiczny:	Stratygrafia:	Zwierciadło wody:		Uwagi:
						Nawiercone	Ustabilizowane	
1	0.0		0.8	gleba gliniasta, c. brunatna	Holocen			niewielkie wysięki ze ścian otworu
3b	1.0		1.3	gliny piaszczyste, j. brązowe z szarymi smugami, tpl	Plejstocen			
	1.9		1.9	gliny piaszczyste, j. szare z brązowymi smugami, pzw				
	2.0		2.2	gliny piaszczyste, jak wyżej, tpl		▽ 2.2	▼ 2.2	
3a	3.0			gliny piaszczyste, c. brązowe i c. szare, pzw				
	5.0		5.0					
	6.0							

GEOLOG UPRAWNIONY

mgr Artur Szamałek
nr upr. V-1863, VII-1339

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał. nr 2.2

Nazwa: **O-2**

Data wiercenia: **2022-04-04**

Rzędna: **+113.60** m n.p.m.

System wiercenia: **ręczny-obrotowy**

Miejscowość: **Przykona, Gm. Przykona**

Obiekt: **Projekt podziemnego zbiornika retencyjnego**

Warstwa geotechniczna	Skala [m]	Profil litologiczny:	Przelot [m]	Opis litologiczny:	Stratygrafia:	Zwierciadło wody:		Uwagi:
						Nawiercone	Ustabilizowane	
1	0.0		0.6	gleba gliniasta, c.brunatna	Holocen			
2	0.8		0.8	piaski drobnoziarniste, zaglinione, brązowe, wilg., szg	Pleistocen			
3b	1.1		1.1	gliny piaszczyste, szare z czerwono-brązowymi, smugami, tpl				
3a	2.4		2.4	gliny piaszczyste, j.szare z brązowymi smugami, tpl/pzw				
3a	4.0		4.0	gliny piaszczyste c. brązowe i c. szare, pzw				
	5.0		5.0					
	6.0							

GEOLOG UPRAWNIENY

mgr Artur Szamałek
nr upr. V-1863, VII-1339

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał. nr 2.3

Nazwa:

O-3

Data wiercenia:

2022-04-04

Rzędna:

+114.10 m n.p.m.







System wiercenia:


ręczny-obrotowy

Miejscowość:

Przykona, Gm. Przykona

Obiekt: **Projekt podziemnego zbiornika retencyjnego**

Warstwa geotechniczna	Skala [m]	Profil litologiczny:	Przełot [m]	Opis litologiczny:	Stratygrafia:	Zwierciadło wody:		Uwagi:
						Nawiercone	Ustabilizowane	
1	0.0		0.6	gleba gliniasta, c. brunatna, fragm. cegły	Holocen			
3b	1.0		1.3	gliny piaszczyste, brązowo-szare, smugowane, zwietrzałe otoczaki, tpl	Plejstocen	▽ 1.3	▼ 1.3	
2			1.5	piaski średnioziarniste, j. brązowo-żółte, kwarcowo-skalieniowe, nawodnione, szg				
3b	2.0		2.0	gliny piaszczyste, j. brązowo-szare, smugowane, tpl				
			2.5	gliny piaszczyste, szare z j. brązowymi smugami, tpl/pzw				
3a	3.0		3.0	gliny piaszczyste, c. brązowe, pzw				
	4.0		5.0	gliny piaszczyste, c. szare, pzw				
	5.0							
	6.0							

GEOLOG UPRAWNIENY

mgr Artur Szamałek
nr upr. V-1863, VII-1339