


POŁĄCZENIE PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI Z ISTNIEJĄCĄ
NAWIERZCHNIĄ JEZDNI UL. TADEUSZKA KOŚCIUSZKI NIE
PODLEGAJĄCEJ PRZEBUDOWIE

SKALA 1:10

N1	Nawierzchnia jezdni
4 cm	Warstwa ścieralna - AC/11/S 50/70
5 cm	Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60
20 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
20 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
22 cm	Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2< 4,0 MPa
25 cm	Warstwa ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5< 2,0 MPa
89 cm	SUMA



- Taśma bitumiczna do spoin 40x10mm
- 1** połączenie boczne projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą
- 2** Geosiatka wzmacniająca do pośrednich warstw asfaltowych 70/70 kN/m
- 3** Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej
- N1** Nawierzchnia projektowana jezdni drogi gminnej
- N2** Nawierzchnia jezdni drogi gminnej ul. T. Kościuszki

BIURO PROJEKTOWE :			
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA			
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża DROGOWA, PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PKI/0057/POOD/16	
Branża DROGOWA, SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	K-166/01	
TEMAT :			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T (UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIAŁKACH NR 5905/11, 5905/19, 5976/3 OBRĘB 0001 STASZÓW W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW, GMINA STASZÓW - ETAP II			
INWESTOR:			
INVESTOR: GMINA STASZÓW UL. OPATOWSKA 31 28-200 STASZÓW			
BRANŻA:		FAZA:	DATA / DATE:
BRANCH: DROGI		STAGE: PW	11.2020
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NR PROJEKTU:
DRAWING NAME:		SCALE: 1:25	PROJECT No:
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 5-5		NUMER RYSUNKU:	
		DRAWING No:	
		DW.07	