
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa Stare Jabłonki
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3192/3, 203/2, obr. 34 Stare Jabłonki, jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostróda, pow. ostródzki, woj. warm.-maz.
INWESTOR : Nadleśnictwo Stare Jabłonki
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 2, 14-133 Stare Jabłonki
BRANŻA : budowlana/drogowa

Poziom cen: :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:

Data zatwierdzenia:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Parking				
1.1		Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna				
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-01 analogia	Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy	ha	0,150		
2 d.1.1		Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót wraz z opłatą za zajęcie pasa drogi gminnej	kpl.	1,000		
Razem dział: Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna						
1.2		Roboty drogowe				
1.2.1		Roboty ziemne				
3 d.1.2.	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,150		
4 d.1.2.	KNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	29,800		
5 d.1.2.	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²	110,230		
6 d.1.2.	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej	m ²	110,230		
7 d.1.2.	KNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń	m	89,300		
8 d.1.2.	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem urobku do 1 km	m ²	975,000		
9 d.1.2.	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III - wykonanie koryta dla zjazdów, poszerzeń, dróg, chodników, miejsc postojowych itd. wraz z usunięciem karp oraz wywiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 0,5km)	m ³	485,000		
10 d.1.2.	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (mechaniczne) w gruncie kat. I-II gruntem dowiezionym	m ³	192,000		
11 d.1.2.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 030,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.2.2		Krawężniki i obrzeża				
12 d.1.2.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	279,950		
13 d.1.2.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	26,064		
14 d.1.2.	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	77,150		
15 d.1.2.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 na podsypce cem.piaskowej	m	106,600		
16 d.1.2.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe przejściowe/skośne	m	2,000		
17 d.1.2.	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	30,000		
18 d.1.2.	KNR 2-31 0403-03	Obrzeża 12x30	m	52,300		
19 d.1.2.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	43,900		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
1.2.3		Zjazd, zatoka				
20 d.1.2.	KNR 2-31 0104-01	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	128,040		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1.2. 3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	128,040		
22 d.1.2. 3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z regulacją pokryw studni itp urządzeń znajdujących się w nawierzchni	m ²	128,040		
Razem dział: Zjazd, zatoka						
1.2.4		Drogi manewrowe oraz miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej (miejsca dla osób niepełnosprawnych)				
23 d.1.2. 4	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	518,080		
24 d.1.2. 4	KNR 9-11 0102-02	Wzmacnianie podbudowy geokratami o wysokości 10 cm	m ²	518,080		
25 d.1.2. 4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o przekr. C90/3 - grubość 20cm	m ²	518,080		
26 d.1.2. 4	KNR 0-11 0326-01	Nawierzchnia na miejscach postojowych z betonowej kostki brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin	m ²	518,080		
27 d.1.2. 4	KNR 2-31 0706-05	Oznakowanie miejsc parnikgowych dla niepełnosprawnych - "koperty na niebieskim tle"	m ²	40,000		
Razem dział: Drogi manewrowe oraz miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej (miejsca dla osób niepełnosprawnych)						
1.2.5		Miejsca postojowe z płyt ażurowych				
28 d.1.2. 5	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	207,160		
29 d.1.2. 5	KNR 9-11 0102-02	Wzmacnianie podbudowy geokratami o wysokości 10 cm	m ²	207,160		
30 d.1.2. 5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o przekr. C90/3 - grubość 20cm	m ²	207,160		
31 d.1.2. 5	KNR 0-11 0326-07	Nawierzchnia na miejscach postojowych z płyt betonowych grubości 80 mm typu ażur na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem płyt kruszywem	m ²	207,160		
32 d.1.2. 5	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	16,000		
Razem dział: Miejsca postojowe z płyt ażurowych						
1.2.6		Chodniki, ciągi piesze				
33 d.1.2. 6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	93,000		
34 d.1.2. 6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o przekr. C90/3- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm.	m ²	93,000		
35 d.1.2. 6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm wraz z regulacją pokryw studni i urządzeń znajdujących się w nawierzchni. Kostka szara i ok. 10-20% kostki szlachetnej wzdłuż obrzeży	m ²	93,000		
Razem dział: Chodniki, ciągi piesze						
1.2.7		Ogrodzenie				
36 d.1.2. 7	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	32,000		
37 d.1.2. 7	KNR 2-02 1101-01	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych słupy stalowe z RK100x100x4 malowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m ³	2,560		
38 d.1.2. 7	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	57,360		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.1.2. 7	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3,442		
40 d.1.2. 7	KNR 2-31 0403-03 analogia	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	57,360		
41 d.1.2. 7	KNR 2-31 1603-02	Ogrodzenie ze sztachet drewnianych łukowe na słupkach i łątach stalowych - malowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m	57,360		
42 d.1.2. 7	KNR 2-23 0404-04	Furtka jednoskrzydłowa szer. 1,00, wys. do systemu 123. Wypełnienie panelem ogrodzeniowym drewnianym we wzorze i kolorze zgodnym z ogrodzeniem, Furtka z kształowników stalowych zamkniętych, ocynk. malowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym Kompletnie z klamką zamkiem, słupkami przybramowymi.	szt.	1,000		
Razem dział: Ogrodzenie						
1.2.8		Pobocza, zieleń, roboty porządkowe, plantowanie terenu				
43 d.1.2. 8	KNR 2-31 0114-05	Pobocza z kruszywa łamanego z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o przekr. C90/3- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	77,800		
44 d.1.2. 8	KNR 2-31 0104-01	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy podłoża pod trawniki wraz z profilowaniem terenu	m ²	227,000		
45 d.1.2. 8	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm	m ²	227,000		
46 d.1.2. 8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	227,000		
Razem dział: Pobocza, zieleń, roboty porządkowe, plantowanie terenu						
1.2.9		Elementy organizacji ruchu				
47 d.1.2. 9	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2,000		
48 d.1.2. 9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic i tabliczek znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.	2,000		
Razem dział: Elementy organizacji ruchu						
Razem dział: Roboty drogowe						
Razem dział: Parking						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: