

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

Bierutów, dnia 05.10.2022 r.

Znak sprawy: IR.2714.10.2.2022.JP

Zapytanie nr 1 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Pytanie nr 1 - W załączniku nr 3 w części "Wymagane parametry funkcjonalno-użytkowe okablowania strukturalnego" w punkcie 1 jest zapisane "system okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6a musi zapewnić możliwość transmisji głosu, danych, sygnałów wideo" a w punkcie 5 jest "w okablowaniu wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6". Proszę o doprecyzowanie jaką kategorię należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Instalowane kable muszą być zgodne co najmniej z kategorią 6a. Dopuszcza się montaż pozostałych komponentów sieci strukturalnej w kategorii 6 o ile przepustowość zestawionego przy ich użyciu połączenia nie będzie niższa niż 10Gb/s.

Pytanie nr 2 - W dziale "Prace przewidziane w ramach instalacji okablowania strukturalnego" w punkcie 5 jest zapisane, że należy dostosować ilość patchpaneli do liczby instalowanych gniazd z zapewnieniem 50% nadmiarowości. Proszę o doprecyzowanie czy należy przyjąć do wyceny również nadmiarowe keystoney w patchpanelach.

Odpowiedź: Tak. Zapewnienie nadmiarowości dotyczy kompletnych, gotowych do użycia paneli, wraz z gniazdami przyłączeniowymi.