

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

## Inwestycja

Leśniczówka Toporzysko w miejscowości Wysoka  
Wymiana elementów odwodnienia dachu oraz elementów wyposażenia dachu

Adres:

Wysoka gm. Jordanów

Kody CPV:

## Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice  
Szpitalna  
32-400 Myślenice

## Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Piotr Płoskonka

Data opracowania:

02.10.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1612-0600	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwno o wysokości kolumny do 6 m. 8	szt. szt.	8,000	8,000
2	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Analogia rozebranie rynien z PCV 9,5*2+4,5+4,5+9	m m	37,000	37,000
3	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - analogia rozebranie rur z PCV 5,60*3	m m	16,800	16,800
4	KNR-W 2-02 0519-0400	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm - Analogia rynny stalowe ciągnięte z blachy stalowej dwustronnie powlekanej 9,5*2+4,5+4,5+9	m m	37,000	37,000
5	KNR 4-01 0419-0100	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
6	KNR 2-02 1215-0100	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,10 m <sup>2</sup> . Analogia montaż kratki wentylacyjnych w kominach od zewnątrz 10	szt. szt.	10,000	10,000
7	KNR 4-01 0430-0900	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie łąw kominiarskich 1	m m	1,000	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowej łąwy kominiarskiej stalowej w kolorze czarnym (lub brązowym) o długości ok 120 cm 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków ceglanych w kominie murowanym. 0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,500	0,500
10	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie balustrady drewnianej schodów zewnętrznych 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	1,000	1,000