

ZPIF.271.1.5.2023

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.5.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dokończenie wykonywania robót budowlanych związanych z Budową transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy granicznym Moście Przyjaźni na szlaku cieszyńskiego tramwaju.**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Udostępniona dokumentacja zawiera opis techniczny instalacji elektrycznych (plik CSN_PB2_OPIS ROZDZIAŁ 5). Dodatkowo zamieszczamy opis do projektu wykonawczego (plik CSN_PW2 opis v2).
2. Zamawiający dodatkowo zamieszcza wskazaną w pozycji 39 d. 1.5.1 „Specyfikację DIN 552-1.
3. Korekcie ulega pozycja kosztorysowa nr 403 d. 6.2.5. - Biały montaż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
403 d.6.2.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Stelaż do miski ustępowej montowany przy ścianie masywnej, z przyciskiem z elektroniką spłukującą na podcierwień	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

4. Korekcie ulega pozycja kosztorysowa nr 407 d. 6.2.5. - Biały montaż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
407 d.6.2.5	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące z ogranicznikiem przepływu 5,0 l/min	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

5. Korekcie ulega pozycja kosztorysowa nr 408 d. 6.2.5. - Biały montaż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
408 d.6.2.5	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące bezdotykowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

6. Korekcie ulega pozycja kosztorysowa nr 409 d. 6.2.5. - Biały montaż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
409 d.6.2.5	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie, jednouchwytowe, czarne, dł. wylewki 20 cm	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

7. Korekcie ulega pozycja kosztorysowa nr 410 d. 6.2.5. - Biały montaż.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
410 d.6.2.5	KNR-W 2- 15 0137-02	Bezdotykowe baterie umywalkowe stojące	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

8. Dział 6.2.7 przedmiaru zostaje uzupełniony o pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
464 d.6.2.7	Wycena indywidual na kalk. własna	Uruchomienie i okablowanie automatyki ogrzewania podłogowego	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
465 d.6.2.7	KNR-W 2- 15 0410-01	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilości obwodów 2-4	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
466 d.6.2.7	KNR-W 2- 15 0410-01	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
467 d.6.2.7	KNR-W 2- 15 0410-01	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilości obwodów 8-10	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

1. Pytania z działu Architektura / Konstrukcja:

Pytanie 1.1: Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych wizualnie?

Odpowiedź: Akceptacja na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart materiałowych, rysunków warsztatowych i próbek materiałów.

Pytanie 1.2: Dopuszcza się stosowanie detali wykonawczych zamiennych?

Odpowiedź: Akceptacja na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart materiałowych, rysunków warsztatowych i próbek materiałów.

Pytanie 1.3: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę izolacji przeciwilgociowej na wyższej jakości (EPDM / Hydrotech / Bitum)?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę.

Pytanie 1.4: Zamiana izolacji z płyty PIR na EPS?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Dopuszczalne po wykazaniu przez Wykonawcę że EPS przy gr. 7cm spełni warunek izolacyjności posadzki określony w dokumentacji.

Pytanie 1.5: Zmiana posadzki z żywicy epoksydowej na wykładzinę PCV?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Pytanie 1.6: Zamiana okładzin włóknowo - cementowych na płyty kompozytowe?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Jako zamiennik dopuszcza się okładziny z płyt HPL. Akceptacja na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart materiałowych, rysunków warsztatowych i próbek materiałów.

Pytanie 1.7: Zamiana wykończeń z gresu rektyfikowanego na płytki gresowe 60x60 lub 60x30?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Pytanie 1.8: Zamiana spieku kwarcowego na imitację surowego betonu?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

2. Pytania z zakresu stolarki:

Pytanie 2.1: Zmiana fasady na semistrukturalną - brak maskownic- szyby łączone za pomocą silikonu, drzwi wpinane na standardowych profilach.

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Pytanie 2.2: Zmiana na szkło kontroli słonecznej

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę.

Pytanie 2.3: Elewacja od strony Alei Piastowskiej - zmiana wysokości drzwi na światło przejścia 1200x2000mm lub na drzwi dwuskrzydłowe na wysokość 2400mm - dodanie poprzeczki nad drzwiami?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Pytanie 2.4: Elewacja od strony Olzy - fasada - brak drzwi przesuwnych, zmiana na stałe przeszklenia?

Odpowiedź: Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie ilości drzwi przesuwnych od strony rzeki Olzy. Zmiany można wykonać w osiach 3 - 4 i 4 - 5 montując jedne drzwi przesuwne, w pozostałych brak akceptacji na wprowadzanie zmian.

Pytanie 2.5: Elewacja od strony Młynówki - zmiana podziału na 4 kwatery?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę. Zgoda dotyczy tylko fasady w osiach 6 - 7.

Pytanie 2.6: Zmiana drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi wykonane z mdf w okleinie CPL 0,2?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Stolarkę należy wykonać zgodnie z zestawieniem.

3. Pytania z zakresu zagospodarowania terenu:

Pytanie 3.1: Zastąpienie płyt 30x120 na mniejsze max 30x60

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Pytanie 3.2: Możliwość zamiany płyt na tarasach i chodnikach o mniejszych wymiarach?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

4. Pytania z zakresu instalacji elektrycznej:

Pytanie 4.1: Zamawiający wymaga wykonania instalacji RTV/SAT wykorzystującej do odbioru sygnału antenę DVB-T zainstalowanej na dachu budynku. Niestety ze względu na specyfikę zagospodarowania dachu zalecamy wykorzystać cyfrowy dekodery do odbioru telewizji naziemnej od dostawcy Internetu - operatora sieci światłowodowej.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę.

Pytanie 4.2: W przedmiarze pojawia się Wyświetlacz dotykowy multimedialny oraz komputer. Czy zamawiający podtrzymuje stanowisko : „Wskazane powyżej wyposażenie nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, a tym samym nie należy uwzględniać go przy obliczaniu ceny oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko, że wycenienie nie podlega wyposażenie ruchome. W związku z powyższym należy anulować pozycję przedmiaru nr 603 d. 10.1.8 oraz 604 d. 10.1.8.

5. Pytania z zakresu instalacji sanitarnej:

Pytanie 5.1: Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowane matami z wełny mineralnej o gr. 20mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie mat z wełny mineralnej dedykowanej do izolacji kanałów wentylacyjnych lub samoprzylepną matę lamelową z wełny mineralnej pokrytą zbrojoną folią aluminiową.

Pytanie 5.2: Kanały wentylacyjne między centralą, a czerpnią/wyrzutnią izolować matami z wełny mineralnej o gr. 50mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie mat z wełny mineralnej dedykowanej do izolacji kanałów wentylacyjnych lub samoprzylepną matę lamelową z wełny mineralnej pokrytą zbrojoną folią aluminiową.

Pytanie 5.3: Kłapy ppoż. wyposażone w wyzwalacz topikowy?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Dopuszczalne po uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia zmiany przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Pytanie 5.4: Wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych zaciskanych?

Odpowiedź: Brak akceptacji. Dopuszczalne po uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia zmiany przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Pytanie 5.5: Pisuar montowany na stelażu podtynkowym z przyciskiem z elektryką spłukującą na podczerwień.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę.

Pytanie 5.6: Miska WC montowana na stelażu podtynkowym z przyciskiem z elektryką spłukującą na podczerwień.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę.

Pytanie 5.7: Baterie bezdotykowe w pom. 07 - toaleta damska, pom. 08 - toaleta męska, pom. 06 - toaleta NP., pom. 012 - WC II, pom. 015 - toaleta męska, pom. 016 - toaleta damska, pom. 017 - toaleta NP.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę oraz koryguje przedmiar robót w zakresie ilości (zgodnie z pkt 5 i 7 niniejszego pisma).

6. Pytania z zakresu wyposażenia:

Pytanie 6.1: Pojemnik na odpady do montażu na ścianie, stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat, panel przedni z czarnego szkła bezpiecznego, obudowa wykończona powłoką InoxPlus

zapewniającą redukcję odcisków - propozycja KSM106 Kosz na odpady otwarty MERIDA STELLA SLIM, pojemność 27 l., stal matowa

Odpowiedź: Akceptacja na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart materiałowych, rysunków warsztatowych i próbek materiałów. Wszystkie elementy w jednym pomieszczeniu muszą być spójne ze sobą.

Pytanie 6.2: Uchwyt na papier toaletowy na dwie rolki z systemem wałków, do montażu natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat, panel przedni z czarnego wzmocnianego szkła bezpiecznego, obudowa o uszlachetnionym wykończeniu redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymanie w czystości, zamknięta obudowa, zamek bębnekowy z kluczem uniwersalnym, dwie rolki papieru o maks. średnicy 120 mm, zwalnianie niewidocznej rolki zapasowej po zużyciu pierwszej rolki, w komplecie zestaw montażowy, 14x19x28 cm; - propozycja BSM501 Pojemnik na dwie małe rolki papieru toaletowego MERIDA STELLA, STAL MATOWA.

Odpowiedź: Akceptacja na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę kart materiałowych, rysunków warsztatowych i próbek materiałów. Wszystkie elementy w jednym pomieszczeniu muszą być spójne ze sobą.