

OUTSIDE Studio Sp. z o. o.
Aleje Raclawickie 4/6, 20-028 Lublin NIP: 7123404112

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU ZABAW – ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI CZYLI PLAC ZABAW NA TERENIE PRZED- SZKOŁA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KWIDZYNIE

ADRES INWESTYCJI : Działka nr ew.: 71/1 Obręb ewidencyjny 0011, Jednostka ewidencyjna 220701_1 Kat. VIII INWESTOR : Miasto Kwidzyn

ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : OUTSIDE Studio Sp. z o. o. Aleje Raclawickie 4/6, 20-028 Lublin NIP: 7123404112 DATA OPRACOWANIA : 14.08.2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW – ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI CZYLI PLAC ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOŁA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KWIDZYNIE					
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU, WYKONANIE NAWIERCHNI, MONTAŻ URZĄDZEŃ			
1,1		Nawierzchnia bezpieczna - Piaskowa			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm			
1		204,49	m ²	204,49	
				RAZEM	204 490
2 d.1.	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV -	m ²		
1	0101-02	za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 2			
		204,49		204,49	
				RAZEM	204 490
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
1		204,49	m ²	204,49	
				RAZEM	204 490

4 d.1.	KNR 2-31 1 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm NAWIERZCH- NIA BEZPIECZNA PIASKOWA 204,49	m ² m ²		204,49	
				RAZEM		204 490
5 d.1.	KNR 2-31 1 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm NAWIERZ- CHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA Krotność = 20 204,49	m ² m ²		204,49	
				RAZEM		204 490
1,2		Obrzeża				
6 d.1.	KNR 2-31 2 0401-06 analogia	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 65	m m		65 000	
				RAZEM		65 000
7 d.1.	KNR 4-01 0108-05 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 65*0,1*0,2	m ³ m ³		1 300	
				RAZEM		1 300
8 d.1.	KNR 4-01 0108-08 2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 65*0,1*0,2	m ³ m ³		1 300	
				RAZEM		1 300
9 d.1.	wycena włas- 2 na	Opłata za wysypisko - ziemia 65*0,1*0,2	m ³ m ³		1 300	
				RAZEM		1 300
10 d.1.	KNR 2-31 2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 65*0,1*0,1	m ³ m ³		0,650	
				RAZEM		0,650
11 d.1.	KNR 2-31 2 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 65	m m		65 000	
				RAZEM		65 000

1,3		Wyrównanie terenu pod nowoprojektowany trawnik			
12	KNR 2-01	Zdjęcie istniejącej darni w miejscach zaplanowanych rabat	m ²		
d.1.	0126-01				
3		261,1	m ²	261 100	
				RAZEM	261 100
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-08	Krotność = 9			
3		261,10*0,08	m ³	20 888	
				RAZEM	20 888
14	wycena włas-	Oplata za składowanie ziemi	m ³		
d.1.	na				
3					
1,4		Wyłożenie mat przerostowych			
15	KNR AT - 04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z maty przerostowej	m ²		
d.1.	0101-01				
4		11	m ²	11	
				RAZEM	11
16	kal. Własna	humus + piasek 2:1	m ³		
d.1.					
3		11*0,15	m ³	2	
				2	2
17	KNP 01	Dowożenie taczkami materiałów do budowy dróg - ziemia urodzajna	m ³	0,33	
d.1.	1266-01.02				
3	analogia	11*0,03			0,33
				RAZEM	471

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		261,10*0,08	m ³	20 888	
				RAZEM	20 888
18	KNP 01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budlanych	m ²		
		261,1	m ²	261 100	

				RAZEM	261 100
19	KNP 01	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy	m ²		
d.1. 3	1208-01.03	kat.I-II 261,1	m ²	261 100	
				RAZEM	261 100
20	KNNR 11	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1. 3	0712-03	261,1	m ²	261 100	
				RAZEM	261 100
21	KNP 01	Ubicie obsianego terenu za pomocą wału ręcznego w terenie płaskim	m ²	261 100	
		261,1	m ²		
				RAZEM	261 100
1,4	Posadowienie urządzeń				
22	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³	2 016	
				RAZEM	2 016
23	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto- nu C12/15	m ³	2 016	
				RAZEM	2 016
24	KNR 2-03	Osadzenie w betonie części stalowych o masie powyżej 20.0 kg	szt.	32 000	
				RAZEM	32 000
25	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1. 4	0108-05	kat. I-II 32*0,3*0,3*0,7	m ³	2 016	
				RAZEM	2 016
26	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1. 4	0108-08	Krotność = 9 32*0,3*0,3*0,7	m ³	2 016	
				RAZEM	2 016
1,5	Zakup urządzeń				
27		1. Zestaw zabawowy –1 szt.	szt		
d.1. 5	kalk. własna	1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
28		2. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.	szt		

d.1. 5	kalk. własna	1		szt	1 000	
					RAZEM	1 000
29 d.1. 5	kalk. własna	1	3. Tablica regulaminowa – 1 szt.	szt		
				szt	1 000	
					RAZEM	1 000
30 d.1. 5	kalk. własna	1	4. Ławki ze stolikiem – 1 szt	szt		
				szt	1 000	

- 3 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1 000
1,6		Remont murków			
31	kalk. własna	Remont murków 1	kpl. kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000