

UWAGI:

1. W razie braku możliwości wykonania oporu do obrzeży w wyniku bliskości istniejących utwardzeń i pozostałości po dawnych grobowcach, opór można pominąć.
2. Linię utwardzeń projektuje się jako linię prostą, wszelkie nierówności wypełnić od strony zewnętrznej grysem o grubości warstwy min. 10 cm.
3. Zabrania się usuwania korzeni o średnicy większej niż 8 cm bez konsultacji z projektantem oraz leśniczym.
4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać w obecności przedstawiciela Inwestora oraz projektanta w trakcie uzgodnionych narad.

LEGENDA:

- *Fragment istniejących obrzeży betonowych*
- *Projektowane obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm.*
- *Projektowana nawierzchnia z bezfazowej betonowej kostki brukowej typu holland gr. 8 cm., kolor szary.*
- *Projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej*

SOLPROJEKT
Projektowanie Łukasz Soluch
PROJEKTOWANIE ŁUKASZ SOLUCH
ul. Zielona 44, 74-400 Dębno
Tel.: 789 042 126, l.soluch@biurosolprojekt.pl
NIP.: 5971699672, REGON: 384619160

Inwestor:	Gmina Dębno, ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno		
Adres:	dz. nr ewid 896, obręb Dębno 5 jedn. ewid. 321003_4.0005.896 Dębno - miasto		
Objekt:	Utwardzenie nawierzchni betonową kostką brukową na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Dębnie.		Data: 15.07.2021r.
Temat:	**Plan Sytuacyjny**		Skala: 1:500
Branża:	Zagospodarowanie Terenu	Stadium: Projekt Wykonawczy	Numer: 2.2

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Opracował:	Łukasz Soluch		