

Rotmanka, dnia 20.03.2024 r.

Nr ref. postępowania: ZP/9/2024

Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka
83-010 Straszyn

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego – Osiedle Nad Stawami w miejscowości Straszyn, Gmina Pruszcz Gdański”.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Wykonawca będzie musiał zapewnić nadzór archeologiczny?

Odpowiedź:

Zapewnienie nadzoru archeologicznego jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Proszę o załączenie projektu drogowego – rozbiórek i otworzenie nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektem drogowym.

Pytanie nr 3:

Czy rozbiórki i odtworzenia nawierzchni należy wykonać na całej szerokości drogi czy w pasie wykonywanych robót.

Odpowiedź:

Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w pasie wykonywanych robót.

Pytanie nr 4:

Czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału z rozbiórki czy nowego?

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni można wykonać z materiału z rozbiórki w przypadku jego dobrego stanu tj. materiał nieuszkodzony. W przeciwnym przypadku należy wbudować nowy materiał.

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie rodzaju i grubości podbudowy pod każdy rodzaj występujących nawierzchni.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia podbudowy pod istniejące nawierzchnie zgodnie ze stanem istniejącym jednak nie gorszym niż dla nawierzchni z :

- a) trawnika
 - humusowanie z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm
- b) płytki meba
 - podsypka cementowo – piaskowa 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm
- c) płyt betonowych/yomb
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- d) frezu gr. 20cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- e) kostki betonowej
 - podsypka cementowo – piaskowa 3cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm.

Pytanie nr 6:

Czy inwestycja obejmuje wycinkę jakiś istniejących drzew?

Odpowiedź:

Inwestycja nie obejmuje wycinki istniejących drzew.

Pytanie nr 7:

Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Wzorem Umowy § 3 ust. 2 pkt. 18): „Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, w szczególności do: przygotowania i wystąpienia z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz drogi wojewódzkiej oraz ponieść koszty zajęcia pasa drogowego w czasie prowadzenia robót”.

Z poważaniem

