

ZP.272.13.1.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zadania:** „Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż wraz z nowym przyłączem energetycznym”.

### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu” w budynku Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Zadanie przewiduje wykonanie nowej instalacji podtynkowej oświetleniowej i gniazd wtykowych wraz z nową rozdzielnicą główną oraz rozdzielnicami na piętrach, rozbudowę istniejącej instalacji informatycznej w korytach kablowych oraz wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. W ramach zadania przewidziano również demontaż istniejącej ścianki drewnianej i rozbiórkę części ścianki działowej w budynku „A” oraz замуrowanie trzech par drzwi i wstawienie nowych drzwi w ścianie działowej. Istniejący osprzęt elektryczny należy zdemontować i po uzgodnieniu z inwestorem poddać utylizacji lub przekazać inwestorowi. Przewody istniejącej instalacji unieczynnić bez demontażu instalacji ze ścian. Po wykonaniu nowych instalacji bruzdy uzupełnić, na ścianach i sufitach wykonać gładzie gipsowe wraz z malaturami. Ściany do wysokości 1,6m od poziomu podłogi zabezpieczyć lakierem lamperyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru został określony w załącznikach do SWZ:

1. Projekt budowlany
2. Kosztorysy

Roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz na ustalonych w umowie warunkach.

Każdy oferent przed złożeniem oferty winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314310-7 Układanie kabli

Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 15.11.2022 rok.

STAROSTA

..... Urszula Gmudzińska

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## **OFERTA**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego, zgodnie z ustawą z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U , poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż wraz z nowym przyłączem energetycznym.”

### **I. ZAMAWIAJĄCY:**

<b>Zamawiający:</b>	<b>Powiat Górowski</b>
<b>Adres:</b>	ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra	
<b>NIP:</b>	6931957453
<b>Regon:</b>	411050468
<b>tel.:</b>	(65) 544-39-00
<b>faks:</b>	(65) 543-35-11
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:sekretariat@powiatgora.pl">sekretariat@powiatgora.pl</a>
<b>adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.powiatgora.pl">www.powiatgora.pl</a>

### **II. WYKONAWCA:**

1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):

.....  
.....  
.....

2. Adres Wykonawcy(ów):

.....  
.....

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

3. NIP/ REGON Wykonawcy:

.....  
.....

4. KRS/CEiDG:

.....  
.....

5. Numer tel., fax:

.....  
.....

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

.....  
.....

7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt. 2):

.....  
.....

.....  
.....Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę:

8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Nr telefonu</b>	
<b>Adres poczty elektronicznej (e-mail)</b>	

### III. CENA OFERTY:

**(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ)**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę poszczególnych części obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest:

<b>Wartość netto ( bez podatku VAT) – cyfrowo:</b>	
<b>Obowiązujący podatek VAT – cyfrowo:</b>	
<b>Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo:</b>	
<b>słownie:</b>	

#### **TERMIN GWARANCJI**

Gwarancja za wykonane zamówienie wynosi:

**24 m-ce \***                       **36 m-cy\***

**\* zakreślić właściwe)**

#### **IV. TERMIN PŁATNOŚCI**

**30 dni**

#### **V. TERMIN REALIZACJI:**

Zobowiązujemy się do wykonania całości robót w terminie: **od daty podpisania umowy do 15.11.2022r.**

#### **VI. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY :**

w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych lub ogólnobudowlanych i instalacyjnych elektrycznych jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 zamówienie o wartości minimum 500 000,00 zł. porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia

#### **VII. OŚWIADCZENIA**

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

3. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia

5. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:**

a) sami\*/przy udziale Podwykonawców\*

.....  
.....  
.....

(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy )

b) wartość lub procentowa części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

.....

6. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) stanowimy \*:

- a) mikroprzedsiębiorstwo,
- b) przedsiębiorstwo małe,
- c) przedsiębiorstwo średnie,
- d) przedsiębiorstwo duże

7. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....  
.....

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

8. **OŚWIADCZAMY**, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ..... do ..... – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **INFORMUJEMY**, że:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ..... <sup>1)</sup>(Wykonawcy lub Zamawiającego).

a) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. **OFERTĘ** niniejszą składamy na ..... stronach

12. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

a) Kosztorys ofertowy/ kosztorysy ofertowe

b) .....

c) .....

.....(miejscowość), dnia ..... 2022 r.

.....  
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

\* niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> należy wpisać

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

ZP.272.13.1.2022

Załącznik nr 2a, 2b, do formularza oferty.

Przedmiar  
robót /  
Kosztorys  
ofertowy

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
31524120-2 Oświetlenie sufitowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu - branża budowlana  
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 Góra  
INWESTOR : Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Puk (Ogólnobudowlana )  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

---

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Rozbiórki i zamurowania</b>			
1.1		<b>Budynek A</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okna w ścianie działowej	m <sup>2</sup>		
		2.66*1.18	m <sup>2</sup>	3.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.139</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0427-05 1 analogia	Rozebranie ścianki drewnianej	m <sup>2</sup>		
		5.75*3.26	m <sup>2</sup>	18.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.745</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		2.75*3.26	m <sup>2</sup>	8.965	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.965</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
6	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km -wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
		poz.3*0.12+poz.4*0.12+poz.5*0.12	m <sup>3</sup>	3.547	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.547</b>
7	KNR 4-01 d.1. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.7*2.05*0.24+0.9*2.05*0.24	m <sup>3</sup>	0.787	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.787</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0711-08 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0.7*2*2+0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	6.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.490</b>
9	d.1. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 80x200cm wraz z ościeżnicą i kompletem klamek i zamków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.2		<b>Budynek C</b>			
10	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.8*2.05*0.24	m <sup>3</sup>	0.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.394</b>
12	KNR 4-01 d.1. 0711-08 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
2		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
2.1		<b>BUDYNEK "A"</b>			
2.1.1		<b>PARTER</b>			
13	d.2. analiza indywidualna 1.1 Pomieszczenia z wyposażeniem	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2. 1.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	2*[2.94*0.91]	m <sup>2</sup>	5.351	
	1A Sala lekcyjna	[2.94*0.91]+[1.73*1.58]+[0.8*2]	m <sup>2</sup>	7.009	
	1Z Zaplecze	[0.8*2]+[0.9*2]	m <sup>2</sup>	3.400	
	2 Pracownia mechaniczna	2*[0.9*2]+3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	18.000	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	2*[0.9*2]+3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	18.000	
	3Z Zaplecze	[0.9*2]+[2.4*2]	m <sup>2</sup>	6.600	
	4 Sala lekcyjna	[0.8*2]+[2.4*2]	m <sup>2</sup>	6.400	
	5 Sala lekcyjna	[0.8*2]+[2.4*2]	m <sup>2</sup>	6.400	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	[0.8*2]+[2.4*2]	m <sup>2</sup>	6.400	
	7 Pracownia matematyczna	[0.9*2]+2*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	11.400	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	[0.8*2]+[2.4*2]	m <sup>2</sup>	6.400	
	9 Pracownia matematyczna	[0.9*2]+2*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	11.400	
	10 Pracownia reklamy	[0.9*2]+3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	16.200	
	11 Zaplecze	[0.9*2]+[0.8*0.88]	m <sup>2</sup>	2.504	
	12 WC Damski	[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+2*[1.88*2]+2*[1.31*2]+2*[1.41*2]	m <sup>2</sup>	25.570	
	13 WC dla personelu	[0.7*2]+[2.4*0.8]+[0.88*0.6]	m <sup>2</sup>	3.848	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	[0.7*2]+[0.88*0.6]	m <sup>2</sup>	1.928	
	15 WC Męski	[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.21*2]+2*[2.75*2]	m <sup>2</sup>	27.850	
	16 Hall	2*[1*2]+8*[0.9*2]+5*[0.8*2]+2*[0.7*2]+2*[1.8*0.85]+2+[1.15*2]+4*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	55.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.420</b>
15 d.2. 1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m <sup>2</sup>	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m <sup>2</sup>	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m <sup>2</sup>	51.120	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m <sup>2</sup>	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m <sup>2</sup>	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m <sup>2</sup>	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m <sup>2</sup>	16.180	
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m <sup>2</sup>	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m <sup>2</sup>	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m <sup>2</sup>	16.740	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	12 WC Damski	15.12	m <sup>2</sup>	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m <sup>2</sup>	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m <sup>2</sup>	15.190	
	16 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.680</b>
16	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1.1 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	3.24*[2*4.59+2*2.75]	m <sup>2</sup>	47.563	
	1A Sala lekcyjna	2.83*[2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	40.526	
	1Z Zaplecze	3.27*[2*2.7+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	3.24*[2*8.89+2*5.75]-3*[2.4*2]+3*[0.2*(2+2.4+2)]	m <sup>2</sup>	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	3.21*[2*8.81+5.75]-3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	60.618	
	3Z Zaplecze	3.27*[2*2.89+5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	34.183	
	4 Sala lekcyjna	3.19*[2*2.84+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.284	
	5 Sala lekcyjna	3.17*[2+2.77+2*5.75]-[2.4*2]	m <sup>2</sup>	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarki	3.2*[2*2.82+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	3.22*[2*5.82+2*5.75]-2*[2.4*2]+2*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	3.23*[2*2.82+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	3.25*[2*5.82+2*5.75]-2*[2.4*2]+2*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	68.165	
	10 Pracownia reklamy	3.21*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+4*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	98.270	
	11 Zaplecze	3.23*[2*2.82+2*5.62]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.002	
	12 WC Damski	1.2*[2*2.75+2*2.75]+[1.2*3.25]+1.2*[2.75+2.75+2.75]+1.2*[2*0.85]	m <sup>2</sup>	29.040	
	13 WC dla personelu	3.28*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]	m <sup>2</sup>	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	3.28*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.304	
	15 WC Męski	1.2*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	27.600	
	16 Hall	3.17*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]-4*[2.4*2]-2*[1.15*2]-2*[1.24*3]-[2.01*3]-[2.5*2.2]-[2.1*2.93]+10*[0.2*2]+6*[0.2*2.4]+2*[0.2*3]	m <sup>2</sup>	301.961	
				<b>RAZEM</b>	<b>1222.030</b>
17	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.1	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m <sup>2</sup>	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m <sup>2</sup>	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m <sup>2</sup>	51.120	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m <sup>2</sup>	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m <sup>2</sup>	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m <sup>2</sup>	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarki	16.18	m <sup>2</sup>	16.180	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m <sup>2</sup>	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m <sup>2</sup>	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m <sup>2</sup>	16.740	
	12 WC Damski	15.12	m <sup>2</sup>	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m <sup>2</sup>	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m <sup>2</sup>	15.190	
	16 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.680</b>
18 d.2. 202 1134-02 1.1	NNRNKB	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	3.24*[2*4.59+2*2.75]	m <sup>2</sup>	47.563	
	1A Sala lekcyjna	2.83*[2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	40.526	
	1Z Zaplecze	3.27*[2*2.7+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	3.24*[2*8.89+2*5.75]-3*[2.4*2]+3*[0.2*(2+2.4+2)]	m <sup>2</sup>	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	3.21*[2*8.81+5.75]-3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	60.618	
	3Z Zaplecze	3.27*[2*2.89+5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	34.183	
	4 Sala lekcyjna	3.19*[2*2.84+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.284	
	5 Sala lekcyjna	3.17*[2+2.77+2*5.75]-[2.4*2]	m <sup>2</sup>	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	3.2*[2*2.82+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	3.22*[2*5.82+2*5.75]-2*[2.4*2]+2*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	3.23*[2*2.82+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	3.25*[2*5.82+2*5.75]-2*[2.4*2]+2*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	68.165	
	10 Pracownia reklamy	3.21*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+4*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	98.270	
	11 Zaplecze	3.23*[2*2.82+2*5.62]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.002	
	12 WC Damski	1.2*[2*2.75+2*2.75]+[1.2*3.25]+1.2*[2.75+2.75+2.75]+1.2*[2*0.85]	m <sup>2</sup>	29.040	
	13 WC dla personelu	3.28*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]	m <sup>2</sup>	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	3.28*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.304	
	15 WC Męski	1.2*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	27.600	
	16 Hall	3.17*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]-4*[2.4*2]-2*[1.15*2]-2*[1.24*3]-[2.01*3]-[2.5*2.2]-[2.1*2.93]+10*[0.2*2]+6*[0.2*2.4]+2*[0.2*3]	m <sup>2</sup>	301.961	
				<b>RAZEM</b>	<b>1222.030</b>
19 d.2. 202 2015-01 1.1	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m <sup>2</sup>	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m <sup>2</sup>	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m <sup>2</sup>	51.120	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m <sup>2</sup>	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m <sup>2</sup>	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m <sup>2</sup>	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m <sup>2</sup>	16.180	
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m <sup>2</sup>	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m <sup>2</sup>	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m <sup>2</sup>	16.740	
	12 WC Damski	15.12	m <sup>2</sup>	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m <sup>2</sup>	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m <sup>2</sup>	15.190	
	16 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.680</b>
20	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2013-01				
1.1					
	1 Pracownia mechaniczna	3.24*[2*4.59+2*2.75]	m <sup>2</sup>	47.563	
	1A Sala lekcyjna	2.83*[2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	40.526	
	1Z Zaplecze	3.27*[2*2.7+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	3.24*[2*8.89+2*5.75]-3*[2.4*2]+3*[0.2*(2+2.4+2)]	m <sup>2</sup>	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	3.21*[2*8.81+5.75]-3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	60.618	
	3Z Zaplecze	3.27*[2*2.89+5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	34.183	
	4 Sala lekcyjna	3.19*[2*2.84+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.284	
	5 Sala lekcyjna	3.17*[2+2.77+2*5.75]-[2.4*2]	m <sup>2</sup>	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	3.2*[2*2.82+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	3.22*[2*5.82+2*5.75]-2*[2.4*2]+2*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	3.23*[2*2.82+2*5.75]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	3.25*[2*5.82+2*5.75]-2*[2.4*2]+2*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	68.165	
	10 Pracownia reklamy	3.21*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+4*0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	98.270	
	11 Zaplecze	3.23*[2*2.82+2*5.62]-[2.4*2]+0.2*[2+2.4+2]	m <sup>2</sup>	51.002	
	12 WC Damski	1.2*[2*2.75+2*2.75]+[1.2*3.25]+1.2*[2.75+2.75+2.75]+1.2*[2*0.85]	m <sup>2</sup>	29.040	
	13 WC dla personelu	3.28*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]	m <sup>2</sup>	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	3.28*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.304	
	15 WC Męski	1.2*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	27.600	
	16 Hall	3.17*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]-4*[2.4*2]-2*[1.15*2]-2*[1.24*3]-[2.01*3]-[2.5*2.2]-[2.1*2.93]+10*[0.2*2]+6*[0.2*2.4]+2*[0.2*3]	m <sup>2</sup>	301.961	
				<b>RAZEM</b>	<b>1222.030</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2. 1.1	KNR-WV 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m <sup>2</sup>	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m <sup>2</sup>	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m <sup>2</sup>	51.120	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m <sup>2</sup>	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m <sup>2</sup>	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m <sup>2</sup>	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m <sup>2</sup>	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m <sup>2</sup>	16.180	
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m <sup>2</sup>	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m <sup>2</sup>	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m <sup>2</sup>	16.740	
	12 WC Damski	15.12	m <sup>2</sup>	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m <sup>2</sup>	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m <sup>2</sup>	15.190	
	16 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.680</b>
22 d.2. 1.1	KNR-WV 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	1 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 4.59 + 2 * 2.75]$	m <sup>2</sup>	47.563	
	1A Sala lekcyjna	$2.83 * [2.82 + 2 * 5.75]$	m <sup>2</sup>	40.526	
	1Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.7 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 8.89 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 3 * [0.2 * (2 + 2.4 + 2)]$	m <sup>2</sup>	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	$3.21 * [2 * 8.81 + 5.75] - 3 * [2.4 * 2]$	m <sup>2</sup>	60.618	
	3Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.89 + 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	34.183	
	4 Sala lekcyjna	$3.19 * [2 * 2.84 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	51.284	
	5 Sala lekcyjna	$3.17 * [2 + 2.77 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2]$	m <sup>2</sup>	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	$3.2 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	$3.22 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	$3.25 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	68.165	
	10 Pracownia reklamy	$3.21 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 4 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	98.270	
	11 Zaplecze	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.62] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m <sup>2</sup>	51.002	
	12 WC Damski	$1.2 * [2 * 2.75 + 2 * 2.75] + [1.2 * 3.25] + 1.2 * [2.75 + 2.75 + 2.75] + 1.2 * [2 * 0.85]$	m <sup>2</sup>	29.040	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	13 WC dla personelu	3.28*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]	m <sup>2</sup>	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	3.28*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.304	
	15 WC Męski	1.2*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	27.600	
	16 Hall	3.17*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]-4*[2.4*2]-2*[1.15*2]-2*[1.24*3]-[2.01*3]-[2.5*2.2]-[2.1*2.93]+10*[0.2*2]+6*[0.2*2.4]+2*[0.2*3]	m <sup>2</sup>	301.961	
				<b>RAZEM</b>	<b>1222.030</b>
23	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-01	Krotność = 2			
1.1	analogia				
	1 Pracownia mechaniczna	1.6*[2*4.59+2*2.75]	m <sup>2</sup>	23.488	
	1A Sala lekcyjna	1.6*[2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	22.912	
	1Z Zaplecze	1.6*[2*2.7+2*5.75]	m <sup>2</sup>	27.040	
	2 Pracownia mechaniczna	1.6*[2*8.89+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.848	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	1.6*[2*8.81+5.75]	m <sup>2</sup>	37.392	
	3Z Zaplecze	1.6*[2*2.89+5.75]	m <sup>2</sup>	18.448	
	4 Sala lekcyjna	1.6*[2*2.84+2*5.75]	m <sup>2</sup>	27.488	
	5 Sala lekcyjna	1.6*[2+2.77+2*5.75]	m <sup>2</sup>	26.032	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	1.6*[2*2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	27.424	
	7 Pracownia matematyczna	1.6*[2*5.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	37.024	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	1.6*[2*2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	27.424	
	9 Pracownia matematyczna	1.6*[2*5.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	37.024	
	10 Pracownia reklamy	1.6*[2*11.75+2*5.75]	m <sup>2</sup>	56.000	
	11 Zaplecze	1.6*[2*2.82+2*5.62]	m <sup>2</sup>	27.008	
	13 WC dla personelu	1.6*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]	m <sup>2</sup>	17.584	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	10.880	
	16 Hall	1.6*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]	m <sup>2</sup>	173.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>643.040</b>
<b>2.1.</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
<b>2</b>					
24	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
d.2.	1.2	Pomieszczenia z wyposażeniem	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
25	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	0103-02				
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	[0.9*2]+[1.73*1.58]	m <sup>2</sup>	4.533	
	101 Pracownia historyczna	[0.9*2]+4*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	21.000	
	102 Pracownia j. polskiego	[0.9*2]+3*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	16.200	
	103 Pracownia j. niemieckiego	[0.8*2]+2*[2.4*2]	m <sup>2</sup>	11.200	
	104 Pomieszczenie techniczne	[0.8*2]+[2.4*2]	m <sup>2</sup>	6.400	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	105 Pracownia logistyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	106 Pracownia j. polskiego	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	107 Pracownia budowlana	$2*[0.9*2]+4*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	22.800	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$2*[0.9*2]+[2.4*2]+[0.8*0.88]$	m <sup>2</sup>	9.104	
	116 WC Męski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.21*2]+2*[2.75*2]$	m <sup>2</sup>	27.850	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$[0.7*2]+[0.88*0.6]$	m <sup>2</sup>	1.928	
	118 WC dla personelu	$[0.7*2]+[2.4*0.8]+[0.88*0.6]$	m <sup>2</sup>	3.848	
	119 WC Damski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.9*2]+4*[1.31*2]+4*[0.94*2]$	m <sup>2</sup>	40.370	
	120 Hall	$9*[0.9*2]+9*[2.4*2]+2*[1.8*0.85]$	m <sup>2</sup>	62.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.093</b>
26	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	29.19	m <sup>2</sup>	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m <sup>2</sup>	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m <sup>2</sup>	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m <sup>2</sup>	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	
	120 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.350</b>
27	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	$3.24*[2*7.54+2*5.75]$	m <sup>2</sup>	86.119	
	101 Pracownia historyczna	$3.26*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m <sup>2</sup>	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24*[2*5.79+2*5.75]-2*[2.4*2]+4*[0.2*2]+2*[0.2*2.4]$	m <sup>2</sup>	67.739	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m <sup>2</sup>	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m <sup>2</sup>	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m <sup>2</sup>	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	316.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.016</b>
28 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m <sup>2</sup>		
	99 Sala lekcyjna	29.19	m <sup>2</sup>	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m <sup>2</sup>	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m <sup>2</sup>	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m <sup>2</sup>	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	
	120 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.350</b>
29 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
	99 Sala lekcyjna	$3.24 \cdot [2 \cdot 7.54 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	86.119	
	101 Pracownia historyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.530	



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 5.79 + 2 \cdot 5.75] - 2 \cdot [2.4 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m <sup>2</sup>	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m <sup>2</sup>	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m <sup>2</sup>	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	316.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.016</b>
30	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2015-01				
1.2					
	99 Sala lekcyjna	29.19	m <sup>2</sup>	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m <sup>2</sup>	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m <sup>2</sup>	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m <sup>2</sup>	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	
	120 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.350</b>
31	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2013-01				
1.2					
	99 Sala lekcyjna	$3.24 \cdot [2 \cdot 7.54 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	86.119	
	101 Pracownia historyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 5.79 + 2 \cdot 5.75] - 2 \cdot [2.4 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m <sup>2</sup>	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m <sup>2</sup>	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m <sup>2</sup>	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	316.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.016</b>
32 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
	99 Sala lekcyjna	29.19	m <sup>2</sup>	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m <sup>2</sup>	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m <sup>2</sup>	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m <sup>2</sup>	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	
	120 Hall	220.04	m <sup>2</sup>	220.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.350</b>
33 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	99 Sala lekcyjna	$3.24 \cdot [2 \cdot 7.54 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	86.119	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	101 Pracownia historyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 5.79 + 2 \cdot 5.75] - 2 \cdot [2.4 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m <sup>2</sup>	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m <sup>2</sup>	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m <sup>2</sup>	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	316.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.016</b>
34	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-01	Krotność = 2			
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	$1.6 \cdot [2 \cdot 7.54 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	42.528	
	101 Pracownia historyczna	$1.6 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	56.000	
	102 Pracownia j. polskiego	$1.6 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	46.464	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$1.6 \cdot [2 \cdot 5.79 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	36.928	
	104 Pomieszczenie techniczne	$1.6 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	27.264	
	105 Pracownia logistyczna	$1.6 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	46.400	
	106 Pracownia j. polskiego	$1.6 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	46.400	
	107 Pracownia budowlana	$1.6 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	56.000	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$1.6 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	28.672	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$1.6 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	10.880	
	118 WC dla personelu	$1.6 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m <sup>2</sup>	23.724	
	120 Hall	$1.6 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10]$	m <sup>2</sup>	175.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>596.956</b>
<b>2.1.</b>		<b>II PIĘTRO</b>			
<b>3</b>					
35	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
d.2.	1.3	12	kpl.	12.000	
	Pomieszczenia z wyposażeniem				

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
36	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	0103-02				
1.3	analogia				
	200 Po- mieszczenie techniczne	$[0.9*2]+[0.8*2]+[1.73*1.58]$	m <sup>2</sup>	6.133	
	200Z Wyj- ście na dach	$[0.8*2]$	m <sup>2</sup>	1.600	
	201 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	202 Pracow- nia projektów	$[0.8*2]+[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	6.400	
	203 Praco- wia informa- tyczno - eko- nomiczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	204 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	205 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	206 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	16.200	
	207 Pracow- nia handlowa	$[0.9*2]+4*[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	21.000	
	208 Po- mieszczenie gospodarcze	$[0.9*2]+[0.8*0.88]+[2.4*2]$	m <sup>2</sup>	7.304	
	209 WC Damski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.9*2]+4*[1.31*2]+4*[0.94*2]$	m <sup>2</sup>	40.370	
	210 WC dla personelu	$[0.7*2]+[2.4*0.8]+[0.88*0.6]$	m <sup>2</sup>	3.848	
	211 Po- mieszczenie gospodarcze	$[0.7*2]+[0.88*0.6]$	m <sup>2</sup>	1.928	
	212 WC Męski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.21*2]+2*[2.75*2]$	m <sup>2</sup>	27.850	
	213 Hall	$10*[0.9*2]+[0.8*2]+2*[0.7*2]+9*[2.4*2]+2*[1.8*0.85]$	m <sup>2</sup>	68.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.093</b>
37	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.3	analogia				
	200 Po- mieszczenie techniczne	17.30	m <sup>2</sup>	17.300	
	200Z Wyj- ście na dach	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	201 Pracow- nia informa- tyczna	50.68	m <sup>2</sup>	50.680	
	202 Pracow- nia projektów	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	
	203 Praco- wia informa- tyczno - eko- nomiczna	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	204 Pracow- nia informa- tyczna	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	205 Pracow- nia informa- tyczna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	206 Pracow- nia informa- tyczna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	207 Pracow- nia handlowa	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	208 Po- mieszczenie gospodarcze	16.68	m <sup>2</sup>	16.680	
	209 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	210 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	211 Po-mieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	212 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	213 Hall	224.27	m <sup>2</sup>	224.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.720</b>
38 d.2. 1.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
	200 Po-mieszczenie techniczne	3.2*[2*6.29+2*2.75]	m <sup>2</sup>	57.856	
	200Z Wyjście na dach	3.26*[2*2.93+2*2.82]	m <sup>2</sup>	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	3.28*[2*88.22+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	605.883	
	202 Pracownia projektów	3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.110	
	207 Pracownia handlowa	3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	99.670	
	208 Po-mieszczenie gospodarcze	3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	53.698	
	209 WC Damski	1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]	m <sup>2</sup>	29.329	
	210 WC dla personelu	3.27*[2*2.62+2*2.75]	m <sup>2</sup>	35.120	
	211 Po-mieszczenie gospodarcze	3.3*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.440	
	212 WC Męski	1.24*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	28.520	
	213 Hall	3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	312.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1671.902</b>
39 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłozы preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m <sup>2</sup>		
	200 Po-mieszczenie techniczne	17.30	m <sup>2</sup>	17.300	
	200Z Wyjście na dach	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	201 Pracownia informacyjna	50.68	m <sup>2</sup>	50.680	
	202 Pracownia projektów	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	204 Pracownia informacyjna	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	205 Pracownia informacyjna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	206 Pracownia informacyjna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	207 Pracownia handlowa	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	16.68	m <sup>2</sup>	16.680	
	209 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	
	210 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	212 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	213 Hall	224.27	m <sup>2</sup>	224.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.720</b>
40 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
	200 Pomieszczenie techniczne	3.2*[2*6.29+2*2.75]	m <sup>2</sup>	57.856	
	200Z Wyjście na dach	3.26*[2*2.93+2*2.82]	m <sup>2</sup>	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	3.28*[2*8.82+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	85.019	
	202 Pracownia projektów	3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.110	
	207 Pracownia handlowa	3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	99.670	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	53.698	
	209 WC Damski	1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]	m <sup>2</sup>	29.329	
	210 WC dla personelu	3.27*[2*2.62+2*2.75]	m <sup>2</sup>	35.120	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	3.3*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.440	
	212 WC Męski	1.24*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	28.520	
	213 Hall	3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	312.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1151.038</b>
41 d.2. 1.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	200 Pomieszczenie techniczne	17.30	m <sup>2</sup>	17.300	
	200Z Wyjście na dach	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	201 Pracownia informacyjna	50.68	m <sup>2</sup>	50.680	
	202 Pracownia projektów	16.19	m <sup>2</sup>	16.190	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	204 Pracownia informacyjna	50.43	m <sup>2</sup>	50.430	
	205 Pracownia informacyjna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	206 Pracownia informacyjna	50.31	m <sup>2</sup>	50.310	
	207 Pracownia handlowa	67.56	m <sup>2</sup>	67.560	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	16.68	m <sup>2</sup>	16.680	
	209 WC Damski	15.11	m <sup>2</sup>	15.110	
	210 WC dla personelu	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m <sup>2</sup>	2.850	
	212 WC Męski	15.22	m <sup>2</sup>	15.220	
	213 Hall	224.27	m <sup>2</sup>	224.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.720</b>
42 d.2. 1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	200 Pomieszczenie techniczne	3.2*[2*6.29+2*2.75]	m <sup>2</sup>	57.856	
	200Z Wyjście na dach	3.26*[2*2.93+2*2.82]	m <sup>2</sup>	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	3.28*[2*8.82+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	85.019	
	202 Pracownia projektów	3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	84.110	
	207 Pracownia handlowa	3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	99.670	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	53.698	
	209 WC Damski	1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]	m <sup>2</sup>	29.329	
	210 WC dla personelu	3.27*[2*2.62+2*2.75]	m <sup>2</sup>	35.120	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	3.3*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	22.440	
	212 WC Męski	1.24*[4*2.75+2*6]	m <sup>2</sup>	28.520	
	213 Hall	3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]	m <sup>2</sup>	312.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1151.038</b>
43 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
	99 Sala lekcyjna	3.24*[2*7.54+2*5.75]	m <sup>2</sup>	86.119	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	101 Pracownia historyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 5.79 + 2 \cdot 5.75] - 2 \cdot [2.4 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m <sup>2</sup>	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m <sup>2</sup>	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m <sup>2</sup>	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	316.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>1152.016</b>
44 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	200 Pomieszczenie techniczne	$3.2 \cdot [2 \cdot 6.29 + 2 \cdot 2.75]$	m <sup>2</sup>	57.856	
	200Z Wyjście na dach	$3.26 \cdot [2 \cdot 2.93 + 2 \cdot 2.82]$	m <sup>2</sup>	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	$3.28 \cdot [2 \cdot 8.82 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	85.019	
	202 Pracownia projektów	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.82 + 2 \cdot 5.75] - 2.4 \cdot 2 + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	$3.29 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	$3.25 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	$3.27 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	84.110	
	207 Pracownia handlowa	$3.25 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	99.670	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	$3.24 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.62] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	53.698	
	209 WC Damski	$1.22 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m <sup>2</sup>	29.329	
	210 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75]$	m <sup>2</sup>	35.120	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	$3.3 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m <sup>2</sup>	22.440	
	212 WC Męski	$1.24 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m <sup>2</sup>	28.520	
	213 Hall	$3.22 \cdot [44.86 + 3 \cdot 3 + 2.62 + 50.27] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m <sup>2</sup>	312.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1151.038</b>



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-01	Krotność = 2			
1.3	analogia				
	200 Po-	1.6*[2*6.29+2*2.75]	m <sup>2</sup>	28.928	
	mieszczanie				
	techniczne				
	200Z Wyj-	1.6*[2*2.93+2*2.82]	m <sup>2</sup>	18.400	
	ście na dach				
	201 Pracow-	1.6*[2*8.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.624	
	nia informa-				
	tyczna				
	202 Pracow-	1.6*[2*2.82+2*5.75]	m <sup>2</sup>	27.424	
	nia projektów				
	203 Praco-	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.464	
	wia informa-				
	tyczno - eko-				
	nomiczna				
	204 Pracow-	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.464	
	nia informa-				
	tyczna				
	205 Pracow-	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.464	
	nia informa-				
	tyczna				
	206 Pracow-	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.464	
	nia informa-				
	tyczna				
	207 Pracow-	1.6*[2*11.75+2*5.75]	m <sup>2</sup>	56.000	
	nia handlowa				
	208 Po-	1.6*[2*3.21+2*5.62]	m <sup>2</sup>	28.256	
	mieszczanie				
	gospodarcze				
	210 WC dla	1.6*[2*2.62+2*2.75]	m <sup>2</sup>	17.184	
	personelu				
	211 Po-	1.6*[2*1.84+2*1.56]	m <sup>2</sup>	10.880	
	mieszczanie				
	gospodarcze				
	213 Hall	1.6*[44.86+3*3+2.62+50.27]	m <sup>2</sup>	170.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>590.352</b>
<b>2.1.</b>		<b>KLATKI SCHODOWE</b>			
<b>4</b>					
46	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	0103-02				
1.4	analogia				
	Klatka scho-	3*[0.8*0.8]	m <sup>2</sup>	1.920	
	dowa pełna				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
47	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.4	analogia				
	Klatka scho-	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m <sup>2</sup>	33.170	
	dowa z kratą				
	Klatka scho-	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m <sup>2</sup>	33.170	
	dowa pełna				
				<b>RAZEM</b>	<b>66.340</b>
48	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.4	analogia				
	Klatka scho-	3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*	m <sup>2</sup>	74.765	
	dowa z kratą	[2.1*2.93]			
	Klatka scho-	3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]	m <sup>2</sup>	87.071	
	dowa pełna				
				<b>RAZEM</b>	<b>161.836</b>
49	NNRNKB	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
1.4					
	Klatka scho-	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m <sup>2</sup>	33.170	
	dowa z kratą				
	Klatka scho-	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m <sup>2</sup>	33.170	
	dowa pełna				
				<b>RAZEM</b>	<b>66.340</b>
50	NNRNKB	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
1.4					

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
	Klatka schodowa z kratą	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]$	m <sup>2</sup>	74.765	
	Klatka schodowa pełna	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]$	m <sup>2</sup>	87.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.836</b>
51 d.2. 1.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	Klatka schodowa z kratą	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m <sup>2</sup>	33.170	
	Klatka schodowa pełna	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m <sup>2</sup>	33.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.340</b>
52 d.2. 1.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	Klatka schodowa z kratą	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]$	m <sup>2</sup>	74.765	
	Klatka schodowa pełna	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]$	m <sup>2</sup>	87.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.836</b>
53 d.2. 1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
	Klatka schodowa z kratą	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m <sup>2</sup>	33.170	
	Klatka schodowa pełna	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m <sup>2</sup>	33.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.340</b>
54 d.2. 1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	Klatka schodowa z kratą	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]$	m <sup>2</sup>	74.765	
	Klatka schodowa pełna	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]$	m <sup>2</sup>	87.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.836</b>
55 d.2. 1.4	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	Klatka schodowa z kratą	$1.6*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+1.6*[0.47+2.8+1.38]+1.6*[2.75+1.38+2.8]$	m <sup>2</sup>	37.056	
	Klatka schodowa pełna	$1.6*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+1.6*[0.47+2.8+1.38]+1.6*[2.75+1.38+2.8]$	m <sup>2</sup>	37.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.112</b>
<b>2.2</b>		<b>BUDYNEK "C"</b>			
<b>2.2.</b>		<b>PIWNICA</b>			
<b>1</b>					
56 d.2. 2.1	analiza indywidualna Pomieszczenia z wyposażeniem	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia. 15	kpl.		
			kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
57 d.2. 2.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
	01 Sala lekcyjna	$[0.9*2.05]+3*[0.84*0.8]$	m <sup>2</sup>	3.861	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	$[0.9*2.05]+[1.06*2.05]+[0.84*0.8]+[1.21*2.05]$	m <sup>2</sup>	7.171	
	03 Korytarz	$[1.21*2.05]+3*[0.89*2.05]$	m <sup>2</sup>	7.954	
	04 Korytarz	$2*[0.91*2.05]+[0.75*1.04]$	m <sup>2</sup>	4.511	
	05 Warsztat	$2*[0.89*2.05]+3*[0.73*0.55]$	m <sup>2</sup>	4.854	
	06 Pomieszczenie socjalne	$[0.89*2.05]+[0.64*2.05]$	m <sup>2</sup>	3.137	
	07 WC	$[0.64*2.05]$	m <sup>2</sup>	1.312	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	08 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*1.9]	m <sup>2</sup>	1.729	
	09 Korytarz	3*[0.91*1.9]	m <sup>2</sup>	5.187	
	10 Archiwum	[0.91*1.9]+[0.73*0.55]	m <sup>2</sup>	2.131	
	11 Archiwum	[0.91*1.9]+[0.73*0.55]	m <sup>2</sup>	2.131	
	12 Archiwum	[0.91*2.05]+[0.73*0.55]+[0.7*0.5]	m <sup>2</sup>	2.617	
	13 Archiwum	[0.91*2.05]+[0.7*0.5]	m <sup>2</sup>	2.216	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*1.9]+[0.7*0.5]	m <sup>2</sup>	2.079	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*1.9]	m <sup>2</sup>	1.729	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	[0.7*0.5]	m <sup>2</sup>	0.350	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	[0.9*2.05]+[0.7*0.44]	m <sup>2</sup>	2.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.122</b>
58 d.2. 2.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m <sup>2</sup>		
	01 Sala lekcyjna	58.29	m <sup>2</sup>	58.290	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	39.1	m <sup>2</sup>	39.100	
	03 Korytarz	16.16	m <sup>2</sup>	16.160	
	04 Korytarz	8.36	m <sup>2</sup>	8.360	
	05 Warsztat	30.40	m <sup>2</sup>	30.400	
	06 Pomieszczenie socjalne	12.58	m <sup>2</sup>	12.580	
	07 WC	4.81	m <sup>2</sup>	4.810	
	08 Pomieszczenie gospodarcze	7.65	m <sup>2</sup>	7.650	
	09 Korytarz	7.89	m <sup>2</sup>	7.890	
	10 Archiwum	7.63	m <sup>2</sup>	7.630	
	11 Archiwum	5.71	m <sup>2</sup>	5.710	
	12 Archiwum	16.89	m <sup>2</sup>	16.890	
	13 Archiwum	4.14	m <sup>2</sup>	4.140	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	9.87	m <sup>2</sup>	9.870	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	15.81	m <sup>2</sup>	15.810	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	12.36	m <sup>2</sup>	12.360	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	10.24	m <sup>2</sup>	10.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.890</b>
59 d.2. 2.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m <sup>2</sup>		
	01 Sala lekcyjna	2.67*[2*10.7+3.99+2*2.75+5.75+2*4.34+1.76+2*0.51]	m <sup>2</sup>	128.427	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	4.26*[2*6.8+2*5.75]	m <sup>2</sup>	106.926	
	03 Korytarz	2.65*[2*10.7+2*1.51]	m <sup>2</sup>	64.713	
	04 Korytarz	2.65*[2*8.15+2*1]	m <sup>2</sup>	48.495	
	05 Warsztat	3.27*[2*6.35+2*5.75]	m <sup>2</sup>	79.134	
	06 Pomieszczenie socjalne	2.73*[2*5.12+2*2.62+2*2.45]	m <sup>2</sup>	55.637	
	07 WC	2.66*[2*2.75+2*1.8]	m <sup>2</sup>	24.206	
	08 Pomieszczenie gospodarcze	2.75*[2*1.33+2*5.75]	m <sup>2</sup>	38.940	
	09 Korytarz	2.73*[2.71+1.37+1.2+3]	m <sup>2</sup>	22.604	
	10 Archiwum	2.71*[2*2.89+2*4.43]	m <sup>2</sup>	39.674	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	11 Archiwum	2.68*[2*1.29+2*4.43]	m <sup>2</sup>	30.659	
	12 Archiwum	2.68*[2*3.95+2*4.27]	m <sup>2</sup>	44.059	
	13 Archiwum	2.68*[2*2.56+2*1.61]	m <sup>2</sup>	22.351	
	14 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.7*[2*3.95+2*2.5]	m <sup>2</sup>	34.830	
	15 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.71*[2*2.75+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.070	
	16 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.71*[2*3.95+2*3.13]	m <sup>2</sup>	38.374	
	18 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.67*[2*1.42+2*7.21]	m <sup>2</sup>	46.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>871.183</b>
60 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
	01 Sala lek- cyjna	58.29	m <sup>2</sup>	58.290	
	02 Pomiesz- czenie gos- podarcze	39.1	m <sup>2</sup>	39.100	
	03 Korytarz	16.16	m <sup>2</sup>	16.160	
	04 Korytarz	8.36	m <sup>2</sup>	8.360	
	05 Warsztat	30.40	m <sup>2</sup>	30.400	
	06 Pomiesz- czenie so- cjalne	12.58	m <sup>2</sup>	12.580	
	07 WC	4.81	m <sup>2</sup>	4.810	
	08 Pomiesz- czenie gos- podarcze	7.65	m <sup>2</sup>	7.650	
	09 Korytarz	7.89	m <sup>2</sup>	7.890	
	10 Archiwum	7.63	m <sup>2</sup>	7.630	
	11 Archiwum	5.71	m <sup>2</sup>	5.710	
	12 Archiwum	16.89	m <sup>2</sup>	16.890	
	13 Archiwum	4.14	m <sup>2</sup>	4.140	
	14 Pomiesz- czenie gos- podarcze	9.87	m <sup>2</sup>	9.870	
	15 Pomiesz- czenie gos- podarcze	15.81	m <sup>2</sup>	15.810	
	16 Pomiesz- czenie gos- podarcze	12.36	m <sup>2</sup>	12.360	
	18 Pomiesz- czenie gos- podarcze	10.24	m <sup>2</sup>	10.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.890</b>
61 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	01 Sala lek- cyjna	2.67*[2*10.7+3.99+2*2.75+5.75+2*4.34+1.76+2*0.51]	m <sup>2</sup>	128.427	
	02 Pomiesz- czenie gos- podarcze	4.26*[2*6.8+2*5.75]	m <sup>2</sup>	106.926	
	03 Korytarz	2.65*[2*10.7+2*1.51]	m <sup>2</sup>	64.713	
	04 Korytarz	2.65*[2*8.15+2*1]	m <sup>2</sup>	48.495	
	05 Warsztat	3.27*[2*6.35+2*5.75]	m <sup>2</sup>	79.134	
	06 Pomiesz- czenie so- cjalne	2.73*[2*5.12+2*2.62+2*2.45]	m <sup>2</sup>	55.637	
	07 WC	2.66*[2*2.75+2*1.8]	m <sup>2</sup>	24.206	
	08 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.75*[2*1.33+2*5.75]	m <sup>2</sup>	38.940	
	09 Korytarz	2.73*[2.71+1.37+1.2+3]	m <sup>2</sup>	22.604	
	10 Archiwum	2.71*[2*2.89+2*4.43]	m <sup>2</sup>	39.674	
	11 Archiwum	2.68*[2*1.29+2*4.43]	m <sup>2</sup>	30.659	
	12 Archiwum	2.68*[2*3.95+2*4.27]	m <sup>2</sup>	44.059	
	13 Archiwum	2.68*[2*2.56+2*1.61]	m <sup>2</sup>	22.351	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.7*[2*3.95+2*2.5]	m <sup>2</sup>	34.830	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	2.71*[2*2.75+2*5.75]	m <sup>2</sup>	46.070	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	2.71*[2*3.95+2*3.13]	m <sup>2</sup>	38.374	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	2.67*[2*1.42+2*7.21]	m <sup>2</sup>	46.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>871.183</b>
<b>2.2.</b>		<b>PARTER</b>			
62	d.2. analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
2.2	Pomieszczenia z wyposażeniem	16	kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
63	d.2. 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
2.2	1 Gabinet Dyrektora	2*[0.91*2.05]+2*[1.04*1.68]	m <sup>2</sup>	7.225	
	2 Sekretariat	3*[0.91*2.05]+2*[1.04*1.68]	m <sup>2</sup>	9.091	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	[0.91*2.05]+[1.04*1.68]	m <sup>2</sup>	3.613	
	4 WC Męski	[0.91*2.05]+[0.8*1.35]	m <sup>2</sup>	2.946	
	5 WC Damski	[0.91*2.05]+[0.8*1.35]	m <sup>2</sup>	2.946	
	6 Korytarz	4*[0.91*2.05]+2*[0.81*2.05]	m <sup>2</sup>	10.783	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	0.81*2.05	m <sup>2</sup>	1.661	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	[0.81*2.05]+[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	3.435	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	[0.81*2.05]+2*[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	5.210	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	2*[0.81*2.05]+3*[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	8.645	
	11 Przedpokój	2*[0.81*2.05]+[0.71*2.05]	m <sup>2</sup>	4.777	
	12 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m <sup>2</sup>	5.142	
	13 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m <sup>2</sup>	5.142	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	0.71*2.05	m <sup>2</sup>	1.456	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	[0.81*2.05]+[0.91*2.05]	m <sup>2</sup>	3.526	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	0.91*2.05	m <sup>2</sup>	1.866	
	17 Pokój nauczycielski	[1.46*2.05]+[0.91*2.05]+[0.81*2.05]+7*[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	18.941	
	18 Hall	[1.46*2.05]+4*[0.91*2.05]	m <sup>2</sup>	10.455	
	19 Portiernia	[0.91*2.05]+[1.2*1.15]+[1.10*0.9]+[0.8*0.8]	m <sup>2</sup>	4.876	
	20 Hall	[0.91*2.05]+[1.2*1.15]+2*[1.61*2.05]+[1.51*2.05]	m <sup>2</sup>	12.942	
	21 Przedsiobnik	2*[1.61*2.05]+[3.52*2.62]+[1.1*0.9]	m <sup>2</sup>	16.813	
	22; 23; 34;	4*[1.68*0.8]	m <sup>2</sup>	5.376	
	35 Szatnie				
	24-33 Szatnie	10*[1.68*0.8]	m <sup>2</sup>	13.440	
	36 Korytarz				
	37 Magazyn	1.01*2.05	m <sup>2</sup>	2.071	
	38 WC	0.91*2.05	m <sup>2</sup>	1.866	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.244</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
2.2	analogia				
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m <sup>2</sup>	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	11.71	m <sup>2</sup>	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m <sup>2</sup>	4.740	
	5 WC Damski	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m <sup>2</sup>	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m <sup>2</sup>	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m <sup>2</sup>	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m <sup>2</sup>	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
	12 Pokój	12.73	m <sup>2</sup>	12.730	
	13 Pokój	13.24	m <sup>2</sup>	13.240	
	14 Aneks kuchenny/łazienka/WC	5.75	m <sup>2</sup>	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m <sup>2</sup>	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m <sup>2</sup>	62.270	
	18 Hall	46.10	m <sup>2</sup>	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m <sup>2</sup>	10.190	
	20 Hall	35.00	m <sup>2</sup>	35.000	
	21 Przedsiobek	14.97	m <sup>2</sup>	14.970	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*5.49	m <sup>2</sup>	21.960	
	24-33 Szatnie	10*5.8	m <sup>2</sup>	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m <sup>2</sup>	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
	38 WC	2.15	m <sup>2</sup>	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.450</b>
65	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
2.2	analogia				
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m <sup>2</sup>	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m <sup>2</sup>	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m <sup>2</sup>	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.410	
	5 WC Damski	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m <sup>2</sup>	57.392	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m <sup>2</sup>	22.520	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m <sup>2</sup>	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m <sup>2</sup>	32.797	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	$2.94 \cdot [2 \cdot 6.24 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	70.501	
	11 Przedpokój	$2.37 \cdot [1.21 + 2 \cdot 4.05 + 2.2]$	m <sup>2</sup>	27.279	
	12 Pokój	$2.37 \cdot [2 \cdot 2.88 + 2 \cdot 4.42] - [2.34 \cdot 1.4] + 2 \cdot [0.2 \cdot 1.4] + [0.2 \cdot 2.34]$	m <sup>2</sup>	32.354	
	13 Pokój	$2.38 \cdot [2 \cdot 3.8 + 2 \cdot 3.48] - [2.34 \cdot 1.4] + 2 \cdot [0.2 \cdot 1.4] + [0.2 \cdot 2.34]$	m <sup>2</sup>	32.405	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	$2.39 \cdot [2 \cdot 2.68 + 2 \cdot 2.2 + 4 \cdot 0.9 + 2 \cdot 0.38]$	m <sup>2</sup>	33.747	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	$2.83 \cdot [2 \cdot 3.1 + 2 \cdot 1.98]$	m <sup>2</sup>	28.753	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	$2.97 \cdot [2 \cdot 4.25 + 2 \cdot 1.98 + 2 \cdot 0.52]$	m <sup>2</sup>	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	$2.94 \cdot [2 \cdot 10.83 + 2 \cdot 5.75] - 7 \cdot [1.05 \cdot 1.69] - [1.66 \cdot 2.05] + 14 \cdot [0.2 \cdot 1.69] + 7 \cdot [0.2 \cdot 1.05] + 4 \cdot [0.25 \cdot 2.05] + 2 \cdot [0.25 \cdot 1.66]$	m <sup>2</sup>	90.748	
	18 Hall	$2.9 \cdot [5.75 + 8.11 + 2.75 + 8.17] - [4.6 \cdot 1.9] + 2 \cdot [0.38 \cdot 1.9] + [0.38 \cdot 4.6]$	m <sup>2</sup>	66.314	
	19 Portiernia	$2.82 \cdot [2 \cdot 3.95 + 2 \cdot 2.58] - [0.8 \cdot 2.05 + 1.2 \cdot 1.15]$	m <sup>2</sup>	33.809	
	20 Hall	$2.75 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 6.62] - [2.01 \cdot 2.75] - 2 \cdot [1.61 \cdot 2.05] - [0.8 \cdot 2.05 + 1.2 \cdot 1.15] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.05] + 2 \cdot [0. \cdot 1.61]$	m <sup>2</sup>	54.527	
	21 Przedsiöonek	$2.88 \cdot [2 \cdot 3.95 + 2 \cdot 3.79] - 2 \cdot [1.61 \cdot 2.05] - [3.52 \cdot 2.62] + 4 \cdot [0.15 \cdot 2.05] + 2 \cdot [0.15 \cdot 1.61] + 2 \cdot [0.25 \cdot 2.62] + [0.25 \cdot 3.52]$	m <sup>2</sup>	32.662	
	22; 23; 34;	$4 \cdot [2.82 \cdot 1.85]$	m <sup>2</sup>	20.868	
	35 Szatnie	$10 \cdot [2.82 \cdot 1.96]$	m <sup>2</sup>	55.272	
	24-33 Szatnie				
	36 Korytarz	$2.82 \cdot 2 \cdot 3.95 - [2.01 \cdot 2.75] - [2.01 \cdot 2.82] + 2 \cdot [0.25 \cdot 2.75] + [0.25 \cdot 2.01] + 2 \cdot [0.25 \cdot 2.82] + [0.25 \cdot 2.01]$	m <sup>2</sup>	14.872	
	37 Magazyn	$2.97 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 1.11]$	m <sup>2</sup>	22.156	
	38 WC	$0.97 \cdot [1.1 \cdot 1.98] + 0.97 \cdot 2 \cdot 0.4$	m <sup>2</sup>	2.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>957.346</b>
66 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłöży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m <sup>2</sup>		
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m <sup>2</sup>	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	11.71	m <sup>2</sup>	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m <sup>2</sup>	4.740	
	5 WC Damski	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m <sup>2</sup>	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m <sup>2</sup>	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m <sup>2</sup>	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m <sup>2</sup>	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
	12 Pokój	12.73	m <sup>2</sup>	12.730	
	13 Pokój	13.24	m <sup>2</sup>	13.240	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	5.75	m <sup>2</sup>	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m <sup>2</sup>	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m <sup>2</sup>	62.270	
	18 Hall	46.10	m <sup>2</sup>	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m <sup>2</sup>	10.190	
	20 Hall	35.00	m <sup>2</sup>	35.000	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	21 Przedsi- onek	14.97	m <sup>2</sup>	14.970	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*5.49	m <sup>2</sup>	21.960	
	24-33 Szat- nie	10*5.8	m <sup>2</sup>	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m <sup>2</sup>	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
	38 WC	2.15	m <sup>2</sup>	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.450</b>
67 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m <sup>2</sup>		
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m <sup>2</sup>	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m <sup>2</sup>	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodar- czego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m <sup>2</sup>	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.410	
	5 WC Dams- ki	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m <sup>2</sup>	57.392	
	7 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m <sup>2</sup>	22.520	
	8 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m <sup>2</sup>	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m <sup>2</sup>	32.797	
	10 Gabinet z-cy Dyrekto- ra	2.94*[2*6.24+2*5.75]	m <sup>2</sup>	70.501	
	11 Przedpo- kój	2.37*[1.21+2*4.05+2.2]	m <sup>2</sup>	27.279	
	12 Pokój	2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	32.354	
	13 Pokój	2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	32.405	
	14 Aneks ku- chenny/ła- zienka/WC	2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]	m <sup>2</sup>	33.747	
	15 Aneks ku- chenny/ku- chani	2.83*[2*3.1+2*1.98]	m <sup>2</sup>	28.753	
	16 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.97*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m <sup>2</sup>	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	2.94*[2*10.83+2*5.75]-7*[1.05*1.69]-[1.66*2.05]+14*[0.2*1.69]+7*[0.2*1.05]+4*[0.25*2.05]+2*[0.25*1.66]	m <sup>2</sup>	90.748	
	18 Hall	2.9*[5.75+8.11+2.75+8.17]-[4.6*1.9]+2*[0.38*1.9]+[0.38*4.6]	m <sup>2</sup>	66.314	
	19 Portiernia	2.82*[2*3.95+2*2.58]-[0.8*2.05+1.2*1.15]	m <sup>2</sup>	33.809	
	20 Hall	2.75*[2*5.75+2*6.62]-[2.01*2.75]-2*[1.61*2.05]-[0.8*2.05+1.2*1.15]+4*[0.2*2.05]+2*[0.1*1.61]	m <sup>2</sup>	54.527	
	21 Przedsi- onek	2.88*[2*3.95+2*3.79]-2*[1.61*2.05]-[3.52*2.62]+4*[0.15*2.05]+2*[0.15*1.61]+2*[0.25*2.62]+[0.25*3.52]	m <sup>2</sup>	32.662	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*[2.82*1.85]	m <sup>2</sup>	20.868	
	24-33 Szat- nie	10*[2.82*1.96]	m <sup>2</sup>	55.272	
	36 Korytarz	2.82*2*3.95-[2.01*2.75]-[2.01*2.82]+2*[0.25*2.75]+[0.25*2.01]+2*[0.25*2.82]+[0.25*2.01]	m <sup>2</sup>	14.872	
	37 Magazyn	2.97*[2*2.62+2*1.11]	m <sup>2</sup>	22.156	
	38 WC	0.97*[1.1*1.98]+0.97*2*0.4	m <sup>2</sup>	2.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>957.346</b>
68 d.2. 2.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m <sup>2</sup>	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodar- czego	11.71	m <sup>2</sup>	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m <sup>2</sup>	4.740	



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5 WC Damski	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m <sup>2</sup>	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m <sup>2</sup>	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m <sup>2</sup>	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m <sup>2</sup>	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
	12 Pokój	12.73	m <sup>2</sup>	12.730	
	13 Pokój	13.24	m <sup>2</sup>	13.240	
	14 Aneks kuchenny/łazienka/WC	5.75	m <sup>2</sup>	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m <sup>2</sup>	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m <sup>2</sup>	62.270	
	18 Hall	46.10	m <sup>2</sup>	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m <sup>2</sup>	10.190	
	20 Hall	35.00	m <sup>2</sup>	35.000	
	21 Przedsiöonek	14.97	m <sup>2</sup>	14.970	
	22; 23; 34;	4*5.49	m <sup>2</sup>	21.960	
	35 Szatnie	10*5.8	m <sup>2</sup>	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m <sup>2</sup>	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
	38 WC	2.15	m <sup>2</sup>	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.450</b>
69	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2013-01				
2.2					
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m <sup>2</sup>	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m <sup>2</sup>	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m <sup>2</sup>	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.410	
	5 WC Damski	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m <sup>2</sup>	57.392	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m <sup>2</sup>	22.520	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m <sup>2</sup>	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m <sup>2</sup>	32.797	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	2.94*[2*6.24+2*5.75]	m <sup>2</sup>	70.501	
	11 Przedpokój	2.37*[1.21+2*4.05+2.2]	m <sup>2</sup>	27.279	
	12 Pokój	2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	32.354	
	13 Pokój	2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	32.405	
	14 Aneks kuchenny/łazienka/WC	2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]	m <sup>2</sup>	33.747	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
	15 Aneks kuchenny/kuchani	2.83*[2*3.1+2*1.98]	m <sup>2</sup>	28.753	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m <sup>2</sup>	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	2.94*[2*10.83+2*5.75]-7*[1.05*1.69]-[1.66*2.05]+14*[0.2*1.69]+7*[0.2*1.05]+4*[0.25*2.05]+2*[0.25*1.66]	m <sup>2</sup>	90.748	
	18 Hall	2.9*[5.75+8.11+2.75+8.17]-[4.6*1.9]+2*[0.38*1.9]+[0.38*4.6]	m <sup>2</sup>	66.314	
	19 Portiernia	2.82*[2*3.95+2*2.58]-[0.8*2.05+1.2*1.15]	m <sup>2</sup>	33.809	
	20 Hall	2.75*[2*5.75+2*6.62]-[2.01*2.75]-2*[1.61*2.05]-[0.8*2.05+1.2*1.15]+4*[0.2*2.05]+2*[0.*1.61]	m <sup>2</sup>	54.527	
	21 Przedsiónek	2.88*[2*3.95+2*3.79]-2*[1.61*2.05]-[3.52*2.62]+4*[0.15*2.05]+2*[0.15*1.61]+2*[0.25*2.62]+[0.25*3.52]	m <sup>2</sup>	32.662	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*[2.82*1.85]	m <sup>2</sup>	20.868	
	24-33 Szatnie	10*[2.82*1.96]	m <sup>2</sup>	55.272	
	36 Korytarz	2.82*2*3.95-[2.01*2.75]-[2.01*2.82]+2*[0.25*2.75]+[0.25*2.01]+2*[0.25*2.82]+[0.25*2.01]	m <sup>2</sup>	14.872	
	37 Magazyn	2.97*[2*2.62+2*1.11]	m <sup>2</sup>	22.156	
	38 WC	0.97*[1.1*1.98]+0.97*2*0.4	m <sup>2</sup>	2.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>957.346</b>
70 d.2. 2.2	KNR-WV 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m <sup>2</sup>	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m <sup>2</sup>	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	11.71	m <sup>2</sup>	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m <sup>2</sup>	4.740	
	5 WC Damski	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m <sup>2</sup>	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m <sup>2</sup>	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m <sup>2</sup>	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m <sup>2</sup>	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
	12 Pokój	12.73	m <sup>2</sup>	12.730	
	13 Pokój	13.24	m <sup>2</sup>	13.240	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	5.75	m <sup>2</sup>	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m <sup>2</sup>	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m <sup>2</sup>	62.270	
	18 Hall	46.10	m <sup>2</sup>	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m <sup>2</sup>	10.190	
	20 Hall	35.00	m <sup>2</sup>	35.000	
	21 Przedsiónek	14.97	m <sup>2</sup>	14.970	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*5.49	m <sup>2</sup>	21.960	
	24-33 Szatnie	10*5.8	m <sup>2</sup>	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m <sup>2</sup>	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
	38 WC	2.15	m <sup>2</sup>	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.450</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m <sup>2</sup>	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m <sup>2</sup>	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m <sup>2</sup>	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.410	
	5 WC Damski	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m <sup>2</sup>	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m <sup>2</sup>	57.392	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m <sup>2</sup>	22.520	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m <sup>2</sup>	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m <sup>2</sup>	32.797	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	2.94*[2*6.24+2*5.75]	m <sup>2</sup>	70.501	
	11 Przedpokój	2.37*[1.21+2*4.05+2.2]	m <sup>2</sup>	27.279	
	12 Pokój	2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	32.354	
	13 Pokój	2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	32.405	
	14 Aneks kuchenny/łazienka/WC	2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]	m <sup>2</sup>	33.747	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	2.83*[2*3.1+2*1.98]	m <sup>2</sup>	28.753	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m <sup>2</sup>	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	2.94*[2*10.83+2*5.75]-7*[1.05*1.69]-[1.66*2.05]+14*[0.2*1.69]+7*[0.2*1.05]+4*[0.25*2.05]+2*[0.25*1.66]	m <sup>2</sup>	90.748	
	18 Hall	2.9*[5.75+8.11+2.75+8.17]-[4.6*1.9]+2*[0.38*1.9]+[0.38*4.6]	m <sup>2</sup>	66.314	
	19 Portiernia	2.82*[2*3.95+2*2.58]-[0.8*2.05+1.2*1.15]	m <sup>2</sup>	33.809	
	20 Hall	2.75*[2*5.75+2*6.62]-[2.01*2.75]-2*[1.61*2.05]-[0.8*2.05+1.2*1.15]+4*[0.2*2.05]+2*[0.1*1.61]	m <sup>2</sup>	54.527	
	21 Przedsiónek	2.88*[2*3.95+2*3.79]-2*[1.61*2.05]-[3.52*2.62]+4*[0.15*2.05]+2*[0.15*1.61]+2*[0.25*2.62]+[0.25*3.52]	m <sup>2</sup>	32.662	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*[2.82*1.85]	m <sup>2</sup>	20.868	
	24-33 Szatnie	10*[2.82*1.96]	m <sup>2</sup>	55.272	
	36 Korytarz	2.82*2*3.95-[2.01*2.75]-[2.01*2.82]+2*[0.25*2.75]+[0.25*2.01]+2*[0.25*2.82]+[0.25*2.01]	m <sup>2</sup>	14.872	
	37 Magazyn	2.97*[2*2.62+2*1.11]	m <sup>2</sup>	22.156	
	38 WC	0.97*[1.1*1.98]+0.97*2*0.4	m <sup>2</sup>	2.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>957.346</b>
72 d.2. 2.2	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	1 Gabinet Dyrektora	1.6*[2*3.95+2*3.99]	m <sup>2</sup>	25.408	
	2 Sekretariat	1.6*[2*3.95+2*4.68]	m <sup>2</sup>	27.616	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	1.6*[2*3.95+2*2.96]	m <sup>2</sup>	22.112	
	6 Korytarz	1.6*[2*8.94+2*1.2]	m <sup>2</sup>	32.448	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*2.62+2*1.21]	m <sup>2</sup>	12.256	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m <sup>2</sup>	17.664	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	1.6*[2*3.1+2*2.44]	m <sup>2</sup>	17.728	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	1.6*[2*6.24+2*5.75]	m <sup>2</sup>	38.368	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	1.6*[2*3.1+2*1.98]	m <sup>2</sup>	16.256	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m <sup>2</sup>	21.600	
	17 Pokój nauczycielski	1.6*[2*10.83+2*5.75]	m <sup>2</sup>	53.056	
	18 Hall	1.6*[5.75+8.11+2.75+8.17]	m <sup>2</sup>	39.648	
	19 Portiernia	1.6*[2*3.95+2*2.58]	m <sup>2</sup>	20.896	
	20 Hall	1.6*[2*5.75+2*6.62]	m <sup>2</sup>	39.584	
	21 Przedsiönek	1.6*[2*3.95+2*3.79]	m <sup>2</sup>	24.768	
	22; 23; 34;	4*[1.6*1.85]	m <sup>2</sup>	11.840	
	35 Szatnie				
	24-33 Szatnie	10*[1.6*1.96]	m <sup>2</sup>	31.360	
	36 Korytarz	1.6*2*3.95-[2.01*2.75]	m <sup>2</sup>	7.113	
	37 Magazyn	1.6*[2*2.62+2*1.11]	m <sup>2</sup>	11.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>471.657</b>
<b>2.2.3</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
73 d.2. 2.3	analiza indywidualna Pomieszczenia z wyposażeniem	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzesel, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia. 15	kpl. kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
74 d.2. 2.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
	100 Hall	[1.41*2.05]+5*[0.91*2.05]	m <sup>2</sup>	12.218	
	101 Dział rozliczeń	[0.91*2.05]+[2.08*1.7]	m <sup>2</sup>	5.402	
	102 Księgo-wość	2*[0.91*2.05]+5*[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	12.604	
	103 Pracownia informacyjna	[0.91*2.05]+4*[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	8.964	
	104 Pracownia informacyjna	[1.51*2.05]+3*[1.05*1.69]	m <sup>2</sup>	8.419	
	105 Biblioteka	[1.51*2.05]+[1.41*2.05]+6*[0.8*1.4]	m <sup>2</sup>	12.706	
	106 Magazyn	[0.91*2.05]+2*[0.8*1.4]	m <sup>2</sup>	4.106	
	107 WC	[0.91*2.05]+[0.8*1.4]	m <sup>2</sup>	2.986	
	108 Po- mieszczenie gospodacze	[0.91*2.05]+[0.8*1.4]	m <sup>2</sup>	2.986	
	109 Pracownia informacyjna	[0.91*2.05]+4*[2.08*1.7]	m <sup>2</sup>	16.010	
	110 Przed- pokój	3*[0.91*2.05]+[0.81*2.05]+[0.71*2.05]	m <sup>2</sup>	8.713	
	111 Kuchnia	2*[0.8*1.4]	m <sup>2</sup>	2.240	
	112 Łazienka	0.81*2.05	m <sup>2</sup>	1.661	
	113 WC	0.71*2.05	m <sup>2</sup>	1.456	
	114 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m <sup>2</sup>	5.142	
	115 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m <sup>2</sup>	5.142	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.755</b>
75 d.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
	100 Hall	24.02	m <sup>2</sup>	24.020	
	101 Dział rozliczeń	13.17	m <sup>2</sup>	13.170	
	102 Księgo-wość	21.62	m <sup>2</sup>	21.620	
	103 Pracownia informacyjna	33.73	m <sup>2</sup>	33.730	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	104 Pracownia informacyjna	33.92	m <sup>2</sup>	33.920	
	105 Biblioteka	51.29	m <sup>2</sup>	51.290	
	106 Magazyn	11.16	m <sup>2</sup>	11.160	
	107 WC	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	4.78	m <sup>2</sup>	4.780	
	109 Pracownia informacyjna	54.45	m <sup>2</sup>	54.450	
	110 Przedpokój	3.91	m <sup>2</sup>	3.910	
	111 Kuchnia	11.42	m <sup>2</sup>	11.420	
	112 Łazienka	2.06	m <sup>2</sup>	2.060	
	113 WC	1.42	m <sup>2</sup>	1.420	
	114 Pokój	13.99	m <sup>2</sup>	13.990	
	115 Pokój	15.15	m <sup>2</sup>	15.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.970</b>
76	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
2.3	analogia				
	100 Hall	$3.07 * [5.75 + 4.23 + 2.75 + 3.13 + 1.67 + 3.13 + 2.25] - [1.41 * 2.05]$	m <sup>2</sup>	67.443	
	101 Dział rozliczeń	$3.1 * [2 * 5.75 + 2 * 2.29] - [2.08 * 1.7] + 2 * [0.2 * 1.7] + [0.2 * 2.08]$	m <sup>2</sup>	47.408	
	102 Księgozwość	$3.03 * [2 * 5.75 + 2 * 3.76]$	m <sup>2</sup>	57.631	
	103 Pracownia informacyjna	$3.13 * [2 * 5.9 + 2 * 5.75]$	m <sup>2</sup>	72.929	
	104 Pracownia informacyjna	$3.16 * [2 * 5.9 + 2 * 5.75] - [1.51 * 2.05] + 2 * [0.38 * 2.05] + [0.38 * 1.51]$	m <sup>2</sup>	72.664	
	105 Biblioteka	$3.13 * [2 * 8.92 + 2 * 5.75] - [1.51 * 2.05] - [1.41 * 2.05] - 6 * [0.8 * 1.4] + 12 * [0.1 * 1.4] + 6 * [0.2 * 0.8]$	m <sup>2</sup>	80.088	
	106 Magazyn	$3.12 * [2 * 2.87 + 2 * 3.96]$	m <sup>2</sup>	42.619	
	107 WC	$1.09 * [2 * 1.34 + 2 * 3.7 + 2 * 0.63]$	m <sup>2</sup>	12.361	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$1.06 * [2 * 1.29 + 2 * 3.7]$	m <sup>2</sup>	10.579	
	109 Pracownia informacyjna	$3.03 * [2 * 5.75 + 2 * 9.47] - 4 * [2.08 * 1.7] + 8 * [0.2 * 1.7] + 4 * [0.2 * 2.08]$	m <sup>2</sup>	82.473	
	110 Przedpokój	$2.61 * [0.91 + 3.01 + 2.95]$	m <sup>2</sup>	17.931	
	111 Kuchnia	$2.39 * [1.63 + 2 * 4.02]$	m <sup>2</sup>	23.111	
	112 Łazienka	$2.36 * [2 * 1.54 + 2 * 1.66]$	m <sup>2</sup>	15.104	
	113 WC	$2.36 * [2 * 1.56 + 0.91]$	m <sup>2</sup>	9.511	
	114 Pokój	$2.39 * [2 * 2.93 + 2 * 4.77] - [2.34 * 1.4] + 2 * [0.2 * 1.4] + [0.2 * 2.34]$	m <sup>2</sup>	34.558	
	115 Pokój	$2.39 * [2 * 2.64 + 2 * 5.75] - [2.34 * 1.4] + 2 * [0.2 * 1.4] + [0.2 * 2.34]$	m <sup>2</sup>	37.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>684.266</b>
77	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2015-01				
2.3					
	100 Hall	24.02	m <sup>2</sup>	24.020	
	101 Dział rozliczeń	13.17	m <sup>2</sup>	13.170	
	102 Księgozwość	21.62	m <sup>2</sup>	21.620	
	103 Pracownia informacyjna	33.73	m <sup>2</sup>	33.730	
	104 Pracownia informacyjna	33.92	m <sup>2</sup>	33.920	
	105 Biblioteka	51.29	m <sup>2</sup>	51.290	
	106 Magazyn	11.16	m <sup>2</sup>	11.160	
	107 WC	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	4.78	m <sup>2</sup>	4.780	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	109 Pracownia informacyjna	54.45	m <sup>2</sup>	54.450	
	110 Przedpokój	3.91	m <sup>2</sup>	3.910	
	111 Kuchnia	11.42	m <sup>2</sup>	11.420	
	112 Łazienka	2.06	m <sup>2</sup>	2.060	
	113 WC	1.42	m <sup>2</sup>	1.420	
	114 Pokój	13.99	m <sup>2</sup>	13.990	
	115 Pokój	15.15	m <sup>2</sup>	15.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.970</b>
78	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2013-01				
2.3					
	100 Hall	3.07*[5.75+4.23+2.75+3.13+1.67+3.13+2.25]-[1.41*2.05]	m <sup>2</sup>	67.443	
	101 Dział rozliczeń	3.1*[2*5.75+2*2.29]-[2.08*1.7]+2*[0.2*1.7]+[0.2*2.08]	m <sup>2</sup>	47.408	
	102 Księgo-wość	3.03*[2*5.75+2*3.76]	m <sup>2</sup>	57.631	
	103 Pracownia informacyjna	3.13*[2*5.9+2*5.75]	m <sup>2</sup>	72.929	
	104 Pracownia informacyjna	3.16*[2*5.9+2*5.75]-[1.51*2.05]+2*[0.38*2.05]+[0.38*1.51]	m <sup>2</sup>	72.664	
	105 Biblioteka	3.13*[2*8.92+2*5.75]-[1.51*2.05]-[1.41*2.05]-6*[0.8*1.4]+12*[0.1*1.4]+6*[0.2*0.8]	m <sup>2</sup>	80.088	
	106 Magazynek	3.12*[2*2.87+2*3.96]	m <sup>2</sup>	42.619	
	107 WC	1.09*[2*1.34+2*3.7+2*0.63]	m <sup>2</sup>	12.361	
	108 Po-mieszczenie gospodacze	1.06*[2*1.29+2*3.7]	m <sup>2</sup>	10.579	
	109 Pracownia informacyjna	3.03*[2*5.75+2*9.47]-4*[2.08*1.7]+8*[0.2*1.7]+4*[0.2*2.08]	m <sup>2</sup>	82.473	
	110 Przedpokój	2.61*[0.91+3.01+2.95]	m <sup>2</sup>	17.931	
	111 Kuchnia	2.39*[1.63+2*4.02]	m <sup>2</sup>	23.111	
	112 Łazienka	2.36*[2*1.54+2*1.66]	m <sup>2</sup>	15.104	
	113 WC	2.36*[2*1.56+0.91]	m <sup>2</sup>	9.511	
	114 Pokój	2.39*[2*2.93+2*4.77]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	34.558	
	115 Pokój	2.39*[2*2.64+2*5.75]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m <sup>2</sup>	37.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>684.266</b>
79	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2.	1510-03				
2.3					
	100 Hall	24.02	m <sup>2</sup>	24.020	
	101 Dział rozliczeń	13.17	m <sup>2</sup>	13.170	
	102 Księgo-wość	21.62	m <sup>2</sup>	21.620	
	103 Pracownia informacyjna	33.73	m <sup>2</sup>	33.730	
	104 Pracownia informacyjna	33.92	m <sup>2</sup>	33.920	
	105 Biblioteka	51.29	m <sup>2</sup>	51.290	
	106 Magazynek	11.16	m <sup>2</sup>	11.160	
	107 WC	4.88	m <sup>2</sup>	4.880	
	108 Po-mieszczenie gospodacze	4.78	m <sup>2</sup>	4.780	
	109 Pracownia informacyjna	54.45	m <sup>2</sup>	54.450	
	110 Przedpokój	3.91	m <sup>2</sup>	3.910	
	111 Kuchnia	11.42	m <sup>2</sup>	11.420	
	112 Łazienka	2.06	m <sup>2</sup>	2.060	
	113 WC	1.42	m <sup>2</sup>	1.420	
	114 Pokój	13.99	m <sup>2</sup>	13.990	
	115 Pokój	15.15	m <sup>2</sup>	15.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.970</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	100 Hall	$3.07 \cdot [5.75 + 4.23 + 2.75 + 3.13 + 1.67 + 3.13 + 2.25] - [1.41 \cdot 2.05]$	m <sup>2</sup>	67.443	
	101 Dział rozliczeń	$3.1 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 2.29] - [2.08 \cdot 1.7] + 2 \cdot [0.2 \cdot 1.7] + [0.2 \cdot 2.08]$	m <sup>2</sup>	47.408	
	102 Księgo- wość	$3.03 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 3.76]$	m <sup>2</sup>	57.631	
	103 Pracow- nia informa- tyczna	$3.13 \cdot [2 \cdot 5.9 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	72.929	
	104 Pracow- nia informa- tyczna	$3.16 \cdot [2 \cdot 5.9 + 2 \cdot 5.75] - [1.51 \cdot 2.05] + 2 \cdot [0.38 \cdot 2.05] + [0.38 \cdot 1.51]$	m <sup>2</sup>	72.664	
	105 Bibliote- ka	$3.13 \cdot [2 \cdot 8.92 + 2 \cdot 5.75] - [1.51 \cdot 2.05] - [1.41 \cdot 2.05] - 6 \cdot [0.8 \cdot 1.4] + 12 \cdot [0. \cdot 1.4] + 6 \cdot [0.2 \cdot 0.8]$	m <sup>2</sup>	80.088	
	106 Magazy- nek	$3.12 \cdot [2 \cdot 2.87 + 2 \cdot 3.96]$	m <sup>2</sup>	42.619	
	107 WC	$1.09 \cdot [2 \cdot 1.34 + 2 \cdot 3.7 + 2 \cdot 0.63]$	m <sup>2</sup>	12.361	
	108 Po- mieszczenie gospodacze	$1.06 \cdot [2 \cdot 1.29 + 2 \cdot 3.7]$	m <sup>2</sup>	10.579	
	109 Pracow- nia informa- tyczna	$3.03 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 9.47] - 4 \cdot [2.08 \cdot 1.7] + 8 \cdot [0.2 \cdot 1.7] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.08]$	m <sup>2</sup>	82.473	
	110 Przed- pokój	$2.61 \cdot [0.91 + 3.01 + 2.95]$	m <sup>2</sup>	17.931	
	111 Kuchnia	$2.39 \cdot [1.63 + 2 \cdot 4.02]$	m <sup>2</sup>	23.111	
	112 Łazienka	$2.36 \cdot [2 \cdot 1.54 + 2 \cdot 1.66]$	m <sup>2</sup>	15.104	
	113 WC	$2.36 \cdot [2 \cdot 1.56 + 0.91]$	m <sup>2</sup>	9.511	
	114 Pokój	$2.39 \cdot [2 \cdot 2.93 + 2 \cdot 4.77] - [2.34 \cdot 1.4] + 2 \cdot [0.2 \cdot 1.4] + [0.2 \cdot 2.34]$	m <sup>2</sup>	34.558	
	115 Pokój	$2.39 \cdot [2 \cdot 2.64 + 2 \cdot 5.75] - [2.34 \cdot 1.4] + 2 \cdot [0.2 \cdot 1.4] + [0.2 \cdot 2.34]$	m <sup>2</sup>	37.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>684.266</b>
81 d.2. 2.3	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	100 Hall	$1.6 \cdot [5.75 + 4.23 + 2.75 + 3.13 + 1.67 + 3.13 + 2.25]$	m <sup>2</sup>	36.656	
	101 Dział rozliczeń	$1.6 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 2.29]$	m <sup>2</sup>	25.728	
	102 Księgo- wość	$1.6 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 3.76]$	m <sup>2</sup>	30.432	
	103 Pracow- nia informa- tyczna	$1.6 \cdot [2 \cdot 5.9 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	37.280	
	104 Pracow- nia informa- tyczna	$1.6 \cdot [2 \cdot 5.9 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	37.280	
	105 Bibliote- ka	$1.6 \cdot [2 \cdot 8.92 + 2 \cdot 5.75]$	m <sup>2</sup>	46.944	
	106 Magazy- nek	$1.6 \cdot [2 \cdot 2.87 + 2 \cdot 3.96]$	m <sup>2</sup>	21.856	
	109 Pracow- nia informa- tyczna	$1.6 \cdot [2 \cdot 5.75 + 2 \cdot 9.47]$	m <sup>2</sup>	48.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>284.880</b>
<b>2.2.</b> <b>4</b>		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
82 d.2. 2.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		$2 \cdot [0.8 \cdot 0.55] + 2 \cdot [0.8 \cdot 1.4]$	m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
83 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
		$1.3 \cdot 2.75 + 1.33 \cdot 2.52 + 1.33 \cdot 1.36$	m <sup>2</sup>	8.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.735</b>
84 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m <sup>2</sup>		
		$2 \cdot [0.5 \cdot 1.6 \cdot 2.52] + 2 \cdot [0.5 \cdot 1.76 \cdot 2.52] + 4.83 \cdot [1.3 + 2.75] + 3.07 \cdot 4.07 + 2 \cdot [1.14 \cdot 2.02] + 2.5 \cdot [2 \cdot 1.36 + 1.33] + 1.34 \cdot 2.02 + [0.5 \cdot 1.34 \cdot 0.88]$	m <sup>2</sup>	58.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.551</b>
85 d.2. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		$1.3 \cdot 2.75 + 1.33 \cdot 2.52 + 1.33 \cdot 1.36$	m <sup>2</sup>	8.735	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.735</b>
86	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 2013-01				
2.4		$2*[0.5*1.6*2.52]+2*[0.5*1.76*2.52]+4.83*[1.3+2.75]+3.07*4.07+2*[1.14*2.02]+2.5*[2*1.36+1.33]+1.34*2.02+[0.5*1.34*0.88]$	m <sup>2</sup>	58.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.551</b>
87	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2.	1510-03				
2.4		$1.3*2.75+1.33*2.52+1.33*1.36$	m <sup>2</sup>	8.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.735</b>
88	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.	1510-03				
2.4		$2*[0.5*1.6*2.52]+2*[0.5*1.76*2.52]+4.83*[1.3+2.75]+3.07*4.07+2*[1.14*2.02]+2.5*[2*1.36+1.33]+1.34*2.02+[0.5*1.34*0.88]$	m <sup>2</sup>	58.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.551</b>
89	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-01	Krotność = 2			
2.4	analogia	$1.6*[2.98+1.3+2.75+1.3+2.98]-0.96+1.6*[2*1.14+2*1.36+1.33]$	m <sup>2</sup>	27.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.264</b>

















