

Krzeszów, dnia 02.03.2023r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie"

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

Pytanie i odpowiedź 1

W przedmiarze dotyczącym robót budowlanych, rozdział 21 Elewacje brak jest pozycji dotyczącej otynkowania istniejących ścian fundamentowych przed wykonaniem hydroizolacji. Czy należy ująć te prace w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Nie ujmować w pracach tynkarskich, należy oczyścić powierzchnię ścian fundamentowych przed ułożeniem hydroizolacji.

Pytanie i odpowiedź 2

W przedmiarze dotyczącym robót budowlanych, rozdział 21 Elewacje brak jest pozycji dotyczącej ocieplenia ościeży. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Powierzchni okien nie odejmowano od pow. Docieplenia, ościeża ocieplić styropianem o gr. dopasowanej do ram okiennych

Pytanie i odpowiedź 3

W przedmiarze dotyczącym robót budowlanych, rozdział 21 Elewacje w poz. 159 uwzględniono docieplenie ścian zewnętrznych w ilości 154,24 m². Prosimy o odpowiedź, czy podany obmiar jest prawidłowy?

Podana jest ilość docieplenia dla projektowanej rozbudowy, na podstawie rysunków architektonicznych należy doliczyć docieplenie istniejących ścian budynku.

Pytanie i odpowiedź 4

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podbitki dachowej? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie rusztu i podbitki dachowej.

Prace związane z deskowaniem okapu zostały ujęte w poz. 94

Pytanie i odpowiedź 5

Prosimy o zamieszczenie szczegółów wykonania balustrady na klatce schodowej.

Balustrada schodów - stalowa ze stali nierdzewnej pochwył Ø42,2x2mm, dwie poprzeczki poziome Ø33,7x2mm mocowane do słupków pomiędzy poprzeczkami pionowe rurki Ø10x1,5. Balustrady mocować do powierzchni schodów betonowych,

czy ścian za pomocą kotew Stal nierdzewna. Elektrody 304L – układ taki sam jak balustrady zewnętrzne.

Pytanie i odpowiedź 6

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w zakresie obróbki kominów.

Prace związane z obróbką kominów zostały ujęte w poz. 98

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **6 marzec 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **5 kwiecień 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **6 marzec 2023r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.