

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Białobrzegi - remont elewacji oraz pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : 26-800 Białobrzegi, ul. Żeromskiego 23
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obróbki blacharskie			
1		Czyszczenie rynien prostokątnych z liści i szlamu	m		
d.1	analiza indywidualna	111,46	m	111,460	
				RAZEM	111,460
2	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	0526-06	15,32+7,24+1,65+0,35+2,26+14,49+2,00+7,24+15,32+7,24+2,00+2,26+14,59+2,26+2,00+7,24+(4*2)	m	111,460	
				RAZEM	111,460
3	KNR-W 4-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.		
d.1	0528-04	39,00	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
4		Udrożnienie rur spustowych	m		
d.1	analiza indywidualna	9*4	m	36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR 4-01	Ustawienie i poprawa mocowania haków rynnowych w uzyskania prawidłowych spadków rynien	szt		
d.1	0526-05 analogia	223	szt	223,000	
				RAZEM	223,000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien - praca na wysokości 5-10 m	m		
d.1	1212-25 z. sz. 2.2 9912-01	111,460	m	111,460	
				RAZEM	111,460
7		Zlikwidowanie przecieków na dachu krytym blachą trapezową (dach o spadku połaci 91%)	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przeseł przenośnych - ustawienie (wygradzenie strefy bezpieczeństwa)	m		
d.1	0901-03 analogia	(33,60+6,00)*2+(15,32+6,00)*2	m	121,840	
				RAZEM	121,840
9	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przeseł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	0901-04 analogia	(33,60+6,00)*2+(15,32+6,00)*2	m	121,840	
				RAZEM	121,840
2		Skucie i uzupełnienie tynku na gzymsie			
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.2	1604-02	(2,00+7,24+15,32+7,24+2,00+2,6*2)*2*8,00+ (14,59*2*14,00)	m ²	1 032,520	
				RAZEM	1 032,520
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (Policzono 50% całości)	m ²		
d.2	0701-02 analogia	111,46*0,5*0,6	m ²	33,438	
				RAZEM	33,438
12	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2	m ²		
d.2	0639-01	111,46*0,50*0,6	m ²	33,438	
				RAZEM	33,438
13	KNR 19-01	Impregnacja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego impregnatem głębokopenetrującym - pow. do 2,0 m2	m ²		
d.2	0643-01	33,438	m ²	33,438	
				RAZEM	33,438
14	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
d.2	0811-02	33,438	m ²	33,438	
				RAZEM	33,438
15	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m ²		
d.2	1305-04	33,438	m ²	33,438	
				RAZEM	33,438
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-13 0108-16	33,438* 0,03	m ³	1,003	
				RAZEM	1,003