

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>MONTAŻ - LINIA NN</b>			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/10	słup		
d.1	0903-01		słup	3.000	
	STE-1	3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów - ŻN-10	słup		
d.1	0901-01		słup	1.000	
	STE-1	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
d.1	0903-04		szt.	6.000	
	STE-1	6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
d.1	0902-07		szt.	3.000	
	STE-1	3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> - AsXSn4x35	km.prz ew.		
d.1	0905-01		km.prz ew.	0.138	
	STE-1	0.138			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.138</b>
6	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm <sup>2</sup> ręcznie - AsXSn2x16 - przewód z demontażu	szt.		
d.1	0803-01		szt.	1.000	
	STE-1	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm <sup>2</sup> ręcznie - AsXSn2x16	szt.		
d.1	0803-01		szt.	1.000	
	STE-1	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5	Złącza kablowe typu Z-21	kpl.		
d.1	0401-03		kpl.	1.000	
	STE-1	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel z demontażu	m		
d.1	0717-02		m	8.000	
	STE-1	8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - FeZn25x4	m		
d.1	0605-02		m	18.000	
	STE-1	18			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
11	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręty miedziane	m		
d.1	0605-08		m	36.000	
	STE-1	36			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>2</b>		<b>MONTAŻ - LINIA SN</b>			
12	KNR 5-12	Montaż izolatorów wsporczych pionowych LWP 8-24 na słupie stojącym oraz na stacji	szt.		
d.2	0401-03		szt.	12.000	
	STE-1	12			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNP D13	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.		
d.2	1346-12		szt.	3.000	
	STE-1	3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 5-12	Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm <sup>2</sup>	km		
d.2	0501-03		km	0.012	
	STE-1	0.012			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-12 d.2 0406-01 STE-1	Montaż elementów stalowych na słupie w linii o przekroju przewodów do 70 mm <sup>2</sup> poprzecznik przelotowy dla II obostrzenia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNNR 5 d.2 0605-02 STE-1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - FeZn25x4	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
17	KNNR 5 d.2 0605-08 STE-1	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręty miedziane Galmar	m		
		48	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
18	KNP D13 d.2 1346-12 STE-1	Pomiar rezystancji uziemienia	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		<b>DEMONTAŻ - LINIA NN</b>			
19	KNNR 9 d.3 1002-06 STE-1	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNNR 9 d.3 1005-03 STE-1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNNR 9 d.3 0901-07 STE-1	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 9 d.3 0903-04 STE-1	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom	km		
		0.02	km	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
23	KNNR 9 d.3 0804-07 STE-1	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w budynkach i budowlach kabel układany na słupie - do ponownego wykorzystania	m		
		3*8	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
24	KNNR 9 d.3 0202-05 STE-1	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - demontaż złącza na słupie do ponownego wykorzystania	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNNR 9 d.3 0702-05 STE-1	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego - do ponownego wykorzystania	przył.		
		1	przył.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>DEMONTAŻ - LINIA SN</b>			
26	KNR 5-12 d.4 0406-01 STE-1	Montaż elementów stalowych na słupie w linii o przekroju przewodów do 70 mm <sup>2</sup> - demontaż poprzecznika przelotowego z izolatorami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>