

6 Istniejące uzbrojenie terenu.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występuje linia energetyczna kablowa, sieć wodociągowa i sieć gazowa. **Prace w pobliżu wymienionego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników instytucji eksploatujących ww. uzbrojenie. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ziemnych i montażowych w pobliżu istniejącego uzbrojenia.**

7 Uwagi końcowe.

Należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalić miejsca lokalizacji istniejącego uzbrojenia przez wykonanie punktowych odkrywek.

W zakresie wykonawstwa i odbioru robót obowiązują „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz postanowienia Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót.

Opracował : mgr inż. Zygmunt Lisowski

PROJEKTANT
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
mgr inż. Zygmunt Lisowski
upr. bud. nr LUB/0181 POOS/11