

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.336		
2 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.000		
2	45233222-1	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>				
3 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	672.000		
4 d.2	KNR 2-01 0126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	1308.000		
5 d.2	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane pod poszerzenie nawierzchni	m <sup>2</sup>	1308.000		
6 d.2	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m <sup>3</sup>	460.400		
7 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1308.000		
8 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1308.000		
9 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1210.000		
10 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	1210.000		
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1176.000		
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1176.000		
13 d.2	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm pod umocnione poboczne Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	504.000		
14 d.2	KNNR 6 0113-06	Umocnione poboczne z kruszyw łamanych	m <sup>2</sup>	504.000		
3	45233222-1	<b>Roboty brukarskie</b>				
15 d.3	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej powierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	116.100		
16 d.3	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz urobku z korytowania poza teren budowy	m <sup>3</sup>	34.830		
17 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	116.100		
18 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	116.100		
19 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	116.100		
20 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>	116.100		
21 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>	116.100		
22 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>	116.100		
23 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - zjazdy bitumiczne	m <sup>2</sup>	116.100		
4	45233225-2	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
24 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	9.000		
25 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**