

Teatr Wybrzeże
ul. Św. Ducha 2
80-834 Gdańsk

Wyjaśnienia 3 treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr **ZPI-3700-7/23** o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem **Modernizacja pomieszczeń zaplecza Budynku Głównego Teatru Wybrzeże – etap II.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

W zał. 10 do SWZ zostały wyszczególnione w pracach wykończeniowych parapety. Prosimy o informacje: czy we wszystkich pomieszczeniach objętych zamówieniem mają zostać wymienione parapety oraz z jakiego materiału mają zostać wykonane nowe?

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Parapety nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 2:

W zał. 10 do SWZ zostały wyszczególnione w pracach wykończeniowych: renowacja żaluzji. Prosimy o informacje dot. zakresu renowacji ww. elementu.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Renowacja żaluzji musi obejmować oczyszczenie oraz malowanie.

Pytanie nr 3:

W zał. do SWZ w elementach wyposażenia zostały wyszczególnione: pralnica przemysłowa oraz suszarka. Prosimy o podanie parametrów tych urządzeń.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Zamawiający poniżej przedstawia parametry sprzętów: pralki i suszarki:

- a) pralka przemysłowa: dozownik montowany od góry, przycisk awaryjny, automatyczne dozowanie, załadunek 15 kg., szybkie programy, moc grzewna 3,8 kw, pojemność bębna 140-150 l., bęben ze stali, wykrywanie przepływu – informowanie o zabrudzonym filtrze, napięcie 230 V/ 50 Hz, możliwość piętrowania z suszarką.
- b) suszarka przemysłowa: załadunek 15 kg., objętość bębna ok 254 l., podgrzew elektryczny, moc grzewna 5,4 kw, duży otwór wsadowy 58 cm, bęben ze stali, łatwy dostęp do filtra, możliwość piętrowania z pralką, wysoka temperatura suszenia, wykrywanie przepływu - informowanie o zabrudzonym filtrze, szybkie programy, pojemność bębna 200- 210 l., napięcie 230 V/ 50 Hz.

Pytanie nr 4:

W związku z koniecznością zaślepienia otworu w posadzce (pom. 308) po demontażu kanału wentylacyjnego- prosimy o podanie uwarstwień posadzki do odtworzenia.

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Posadzka została wykończona w lastriko. Uwarstwienia do rozpoznania podczas prac rozbiórkowych.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że zakres prac obejmuje również wyposażenie magazynu kostiumów, tj. wykonanie i montaż Szafy na buty M2 szt. 9, szafy zamykanej M3, szt. 15, Szafy na buty M5, szt. 3 oraz Drążków M1, M1*, M4. Czy Zamawiający posiada zestawienie materiałów do tych elementów? Proszę o potwierdzenie, że elementy stalowe mają być ocynkowane ogniowo a następnie malowane proszkowo?

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Zamawiający potwierdza powyższe ilości. Elementy stalowe muszą zostać ocynkowane i malowane proszkowo. Dokładne rysunki elementów wyposażenia wraz z zestawieniem ilości są na rysunku nr 3.19.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że elementy wewnętrzne mebli (plecy, półki) mają być wykonane jak elementy zewnętrzne, tj. MDF lakierowany.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest wykonanie pleców oraz korpusu z MDF z okleiną.

**DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY**

Z. mp. Orzechowski
Adam Orzechowski