

Ostrołęka dnia 04.05.2023 r.

KPZ.271.18.2023

Wykonawcy

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. W. Witosa w Ostrołęce” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

*Pytania do: Etap I Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. W. Witosa w Ostrołęce – boisko boczne*

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie wykonania ogrodzenia z prętów standardowych 2-4 mm zamiast przęseł panelowych 2D, moduł 250cm, h120cm, siatka 8 x 20cm, pręty pionowe fi 5mm, pręty poziome fi 6mm.

#### **Odpowiedź:**

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z opisem i załączonymi schematami z dokumentacji projektowej.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie konieczności zabudowy poręczy 40x60x4mm stalowej, ocynkowanej ogniowo poziomo na długości ogrodzenia wys. 1,20 m.

#### **Odpowiedź:**

Zabudowę poręczy należy wykonać zgodnie z opisem i załączonymi schematami z dokumentacji projektowej.

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o dopuszczenie wykonania słupków narożnych ogrodzenia z profili standardowych 60x40 i gr. Ścianki: 2,- mm; 2,5mm lub 3 mm zamiast bardzo drogiego rozwiązania słupka narożnego 100x100x4.

#### **Odpowiedź:**

Słupki narożne ogrodzenia należy wykonać zgodnie z opisem i załączonymi schematami z dokumentacji projektowej.

### **Pytanie nr 4**

Czy wykonawcy mogą wykonać i wycenić koryto odwodnienia liniowego z innego materiału niż polimerobeton?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie i wycenę koryta odwodnienia liniowego z innego materiału niż polimerobeton.

**Pytanie nr 5**

Czy wykonawcy mają tylko wycenić oświetlenie boiska słupy z oprawami (od M1 do M6) wraz z linią zasilającą?

**Odpowiedź:**

Oświetlenie boiska słupy z oprawami (od M1 do M6) należy wycenić zgodnie z opisem i załączonymi schematami z dokumentacji projektowej ( rys.IE 1.2, IE-2)

**Pytanie nr 6**

Czy wykonawcy mają wycenić również oświetlenie drogi dojazdowej do boiska (słupy z oprawami od S1 do S10)

**Odpowiedź:**

Oświetlenie drogi dojazdowej do boiska (słupy z oprawami od S1 do S10) należy wycenić zgodnie z opisem i załączonymi schematami z dokumentacji projektowej ( rys.IE 1.3, IE-2)

**Pytanie nr 7**

Czy wykonawcy w ramach tego postępowania przetargowego mają wycenić zakres prac drogowych zaznaczony kolorem szarym (droga pożarowa oraz dojścia od strony wschodniej - za terenem likwidowanej skarpy)? Prosimy o jednoznaczne określenie tego zakresu prac.

**Odpowiedź:**

Zakres prac drogowych zaznaczony kolorem szarym (droga pożarowa oraz dojścia od strony wschodniej - za terenem likwidowanej skarpy) należy wycenić zgodnie z opisem i załączonym PZ 1 dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 8**

Czy wykonawcy mają wycenić całą sieć wodociągową od węzła oznaczonego „W” i dalej całość prac w kierunku północnym.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić całość sieci wodociągowej od węzła oznaczonego „W”- „W8” i dalej całość prac w kierunku północnym.

**Pytanie nr 9**

Proszę o potwierdzenie, że Inwestor rezygnuje w wykonania instalacji drenażowej dla tego boiska.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji drenażowej dla tego boiska.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy mają wykonać likwidację skarpy na wysokości krótszego boku boiska istniejącego ze sztucznej trawy – od strony wschodniej.

**Odpowiedź:**

Tak, należy wykonać likwidację skarpy na wysokości krótszego boku boiska istniejącego ze sztucznej trawy – od strony wschodniej zgodnie z opisem i załączonym PZ 1 dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy mają wykonać likwidację skarpy na wysokości krótszego boku projektowanego boiska – od strony wschodniej.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza likwidację skarpy na wysokości krótszego boku projektowanego boiska – od strony wschodniej.

**Pytanie nr 12**

W przypadku konieczności likwidacji ww. skarp od strony wschodniej prosimy o potwierdzenie, że teren nie wymaga zabezpieczenia od strony ogródków działkowych. Ewentualnie prosimy o rysunek rozwiązania technicznej zabezpieczającego teren od strony ogródków działkowych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, teren nie wymaga zabezpieczenia od strony ogródków działkowych z uwagi, iż wskazany istniejący obszar jest wygradzony.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o informacje związaną z wycinką drzew. Na mapach widać w rejonie skarp i projektowanej drogi drzewa. Czy Inwestor potwierdza fakt, że w tym rejonie są drzewa do usunięcia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykonał wcinę drzew w obszarze objętym zakresem robót budowlanym, wycinka drzew jest poza zakresem wykonania robót bud., należy usunąć tylko karpy (korzenie) po ściętych drzewach. W wycenie przedmiarze robót budowlanych należy pominąć zakres robót bud. poz.9 d.1, poz.10 d.1, poz.12 d.1

**Pytanie nr 14**

Czy po ewentualnej wycince drzew pozostały tylko karpy (korzenie) po ściętych drzewach, które wykonawca musi usunąć?

**Odpowiedź:**

Tak, należy usunąć tylko karpy (korzenie) po ściętych drzewach, do wyceny w przedmiarze robót bud. należy przyjąć poz.11 d.1

**Pytanie nr 15**

Czy Inwestor posiada stosowne zezwolenie na wycięcie drzew z rejonu inwestycji?

**Odpowiedź:**

Tak, Inwestor posiada stosowne zezwolenie na wycięcie drzew z rejonu inwestycji.

**Pytanie nr 16**

Czy Inwestor opłaci koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew w rejonie inwestycji?

**Odpowiedź:**

Wycinka drzew nie jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia. Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o wykaz drzew / karp po wyciętych drzewach, celem skalkulowania ich w kosztach oferty.

**Odpowiedź:**

Do wyceny w przedmiarze robót bud. należy przyjąć poz.11 d.1

**Pytanie nr 18**

Czyją własnością jest drewno z wyciętych drzew? Czy wykonawcy muszą uwzględnić w wycenie transport ww. drewna w miejsce wskazane przez Inwestora? Jeśli tak, to prosimy o podanie odległości wywozu z miejsca wycinki do miejsca docelowego składowania tego drewna.

**Odpowiedź:**

Wycinka drzew nie objęta zakresem robót budowlanych.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu (rodzaju czynności) oraz okresu (jak długo licząc do wykonania prac) wykonawcy mają wykonywać pielęgnację trawników wykonywanych jako zagospodarowanie terenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje się od obowiązku wykonania pielęgnacji trawników tym samym wyłącza poz. Poz. 27 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie zakresu pielęgnacji dla murawy boiska piłkarskiego:

**WYMAGANIA PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI PO ODBIORZE KOŃCOWYM BOISKA**

Po odbiorze końcowym boiska Wykonawca musi zapewnić pielęgnację boiska w okresie 1 roku od odbioru. W zakres pielęgnacji boiska wchodzi :

- koszenie następne po pierwszym i dalsze regularne koszenie. Koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu aby wysokość trawy przed koszeniem nie przekroczyła 1 i 1/3 zakładanej wysokości. Koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinno odbywać się w regularnych odstępach czasu, przy czym wysokość trawy należy uzależnić od gatunku trawy i powinna ona być zgodna z zaleceniami producenta.

- usuwanie chwastów - chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować dopiero po okresie 3 miesięcy od założenia murawy.

- nawożenie – murawa wymaga nawożenia mineralnego w tym azot w ilości ok. 30-40g/m<sup>2</sup> w pozostałe składniki NPK w stosunku 4-1-3 ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku : wiosną trawa wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu przy czym ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, tylko fosfor i potas.

- głębokie spulchnianie – renowacja murawy polegająca na nakłuwaniu trawnika tak, aby ziemia wraz z murawą zostały podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika. Po zakończeniu prac powinno zostać ok. 100 otworów na 1m<sup>2</sup>. Otwory wentylacyjne o głębokości 23 cm i średnicy 15mm.

- drenaż pionowy – wycinanie koreczków gleby o średnicy ok. 16mm na głębokości do 25 cm i usunięcie ich z boiska, a następnie uzupełnienie piaskiem
- piaskowanie – wysiew czystego, suchego piasku (o frakcji do 2mm) w celu uzupełnienia otworów powstałych w wyniku poprzednich zabiegów oraz w celu likwidacji nierówności
- szczotkowanie
- systematyczne podlewanie
- usuwanie lokalnych uszkodzeń

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje się od obowiązku wykonania pielęgnacji trawników tym samym wyłącza Poz. 27 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 21**

Ewentualnie prosimy o korektę ww. zakresu pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje się od obowiązku wykonania pielęgnacji trawników tym samym wyłącza Poz. 27 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej z podaniem numeracji węzłów.

**Odpowiedź:**

Zakres wykonania kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania terenu- część południowa dokumentacji projektowej (rys.S1, rys.S2), od włączenia do studzienki D4 dla Linii L1- odwodnienie k1 (d1, d2, d3, d4, d5,d 6) w tym 6 szt. odpływ; dla linii L2 k1 w tym 2 szt. odpływ, podłączenie od góry;

W profilach podłużnych kanalizacji deszczowej Rys. S4.1 w oznaczeniach wystąpiła omyłka pisarska jest w kolejności D4, d1, d2, d3, d8, d4, d5, winno być: „D4, d1, d2, d3, d4,d 5, d6”

*Pytania do: Etap II Wykonanie korekty murawy płyty głównej boiska wraz z instalacją nawadniania na terenie kompleksu sportowego przy ul. W Witosą w Ostrołęce*

**Pytanie nr 23**

Prosimy o jednoznaczne określenie opisu przedmiotu zamówienia dla Etapu II z zamieszczeniem odpowiednich rysunków. Opis część III SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 62 SWZ ) – podaje zakres do realizacji tego Etapu w ilości pasa o dł.102m i szer. 8 m. Przedmiar budowlany, początkowo również podaje też tą ilość, niemniej w poz. 4 i 5 podaje inne objętości – prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zakres prac należy wykonać zgodnie projektem zagospodarowania terenu (rys.Z-1) oraz z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający dokonuje korekty Opisu przedmiotu zamówienia (Część III SWZ) – Etap II pkt. 1.1 płyta boiska otrzymuje brzmienie:

„1.1. płyta boiska:

W zakresie przebudowy istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 70x110 z polem gry 64x400m w tym budowę nowego pasa o szerokości 7,00 m wynikającego ze zmiany lokalizacji płyty głównej. Pole gry posiadające trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokości 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i 5 m za liniami bramkowymi.

W zakresie prowadzonych prac należy przełożyć część murawy z południowo zachodniej części płyty boiska na stronę północno wschodnią. Do realizacji prac należy użyć murawy, warstwy humusu oraz warstwy odsączającej pozyskanej z rozbieranej części płyty boiska. W tym celu należy ze szczególną starannością dokonać odcięcia z usunięcia murawy i przeniesienia jej w miejsce docelowe. Prace te należy wykonać maszynowo przy użyciu specjalistycznego sprzętu."

#### **Pytanie nr 24**

Prosimy o wyjaśnienie przedmiaru budowlanego poz. nr 6 – obrzeża betonowe – demontaż w ilości 204 m. – W opisie przedmiotu zamówienia brak jest wzmianki o demontaż obrzeży.

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć demontaż obustronny obrzeży istniejącej starej płyty boiska.

#### **Pytanie nr 25**

W dalszej części przedmiaru budowlanego brak jest montażu obrzeży betonowych – prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Z uwagi na technologie wykonania robót budowlanych związanych z planowaną budową bieżni, montaż obrzeży poza zakresem zamówienia.

#### **Pytanie nr 26**

Prosimy o wyjaśnienie przedmiaru budowlanego poz. nr 7-13 – w którym podawana jest ilość jednostek do wykonania dwa razy większa niż ww. opisie, czyje podana jest ilość 102,- \*8,-\*2= 1632,- m2 zamiast 102,-\*8,-= 816,- m2. Jakie ilości mają wycenić wykonawcy.

#### **Odpowiedź:**

Zakres prac należy wykonać zgodnie projektem zagospodarowania terenu (rys.Z-1) oraz z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych.

#### **Pytanie nr 27**

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji nr 15 kosztorysu budowlanego – montaż bramki do piłki nożnej. W części III SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 62 SWZ ) brak jest wymienionej bramki jako elementu do wykonania w tym etapie.

#### **Odpowiedź:**

Należy wycenić dostawę i montaż nowych bramek do piłki nożnej tulejowanych.

#### **Pytanie nr 28**

Czy mają to być bramki nowe czy z demontażu? Prosimy o jednoznaczne określenie.

#### **Odpowiedź:**

Należy wycenić dostawę i montaż nowych bramek do piłki nożnej tulejowanych.

**Pytanie nr 29**


W przedmiarze dot. prac sanitarnych brak pozycji na wycięcie i ponowne zabudowanie murawy, związane z wykonywaniem instalacji nawadniania. Czy wykonawcy mają dopisać brakujące pozycje?

**Odpowiedź:**

Należy wycenić wycięcie i ponowne zabudowanie murawy, związane z wykonywaniem instalacji nawadniania.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Aneta Gutowska-Grucelska  
Sekretarz Miasta

Załączniki:

- Zaktualizowany przedmiar robót cz. budowlana – Etap II

