

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Linie kablowe nN zasilanie ze stacji transf. TRAS 117 „Gręboszów 1”

1. Obwód nr 3 - (słup nr 66 ÷ proj. mufa kablowa nN ÷ ZK nr 790)

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x35 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	168/190
2.	Rura ochronna HDPE 110 3m+2m	m	5
3.	Termokurczliwa kształtka uszczelniająca do rury HDPEφ 110 (na słupa)	szt	1
4.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi 2m/koniec)	m	10
5.	Mufa kablowa nN typu ZRM 2	szt	1
6.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	168
7.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	17
8.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	10
9.	Piasek żółty nienormowany	m ³	13
10.			

Uwaga: materiały dot. wprowadzenia kabla nN na słupa nr 66 linii napowietrznej nN zostały ujęte w zestawieniu materiałów dot. linii napowietrznej nN

2. Obwód nr 3 - (proj. słup nr 64 ÷ proj. słup nr 65)

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x35 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	67/97
2.	Rura ochronna HDPE 110 25m	m	25
3.	Termokurczliwa kształtka uszczelniająca do rury HDPEφ 110 (na słupa)	szt	2
4.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi 2m/koniec)	m	8
5.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	67
6.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	7
7.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	4
8.	Piasek żółty nienormowany	m ³	5
9.			

Uwaga: materiały dot. wprowadzenia kabla nN na słupa nr 64 i 65 linii napowietrznej nN zostały ujęte w zestawieniu materiałów dot. linii napowietrznej nN

3. Obwód nr 3 - (proj. słup nr 64 ÷ proj. słup nr 66)

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x120 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	67/97
2.	Rura ochronna HDPE 110 25m	m	3
3.	Termokurczliwa kształtka uszczelniająca do rury HDPEφ 110 (na słupa)	szt	2
4.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi 2m/koniec)	m	8
5.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	67
6.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	7
7.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	4
8.	Piasek żółty nienormowany	m ³	5
9.			

Uwaga: materiały dot. wprowadzenia kabla nN na słupa nr 64 i 66 linii napowietrznej nN zostały ujęte w zestawieniu materiałów dot. linii napowietrznej nN

4. Obwód oświetleniowy - (proj. słup nr 64 ÷ proj. słup nr 66)

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x35 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	67/97
2.	Rura ochronna HDPE 110 25m	m	3
3.	Termokurczliwa kształtka uszczelniająca do rury HDPEφ 110 (na słupa)	szt	2
4.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi 2m/koniec)	m	8
5.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	62
6.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	7
7.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	4
8.	Piasek żółty nienormowany	m ³	5
9.			

Uwaga: materiały dot. wprowadzenia kabla nN na słupa nr 64 i 66 linii napowietrznej nN zostały ujęte w zestawieniu materiałów dot. linii napowietrznej nN