

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Desznica na dz. o nr ewid. 344/1;
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Żmigród na dz. o nr ewid.
175
ADRES INWESTYCJI : Desznica dz. o nr ewid. 344/1, Nowy Żmigród dz. o nr ewid. 175 - Gmina Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Desznica na dz. o nr ewid. 344/1			
1.1		km 0+765 - 1+325			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1.	0203-05	0.40 m ³ w gruncie kat. I-II - korytowanie drogi oraz transport urobku wraz z			
1	analiza indywidualna	rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego			
		560*3*0.15	m ³	252.000	
				RAZEM	252.000
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1.	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		560*3	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - geowłóknina polipropylenowa drogowa o masie	m ²		
d.1.	0202-01	powierzchniowej min. 200 g/m ²			
1	analiza indywidualna	poz.2	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-01				
1	0114-02	poz.2	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1		560*2.8	m ²	1568.000	
				RAZEM	1568.000
2		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 175			
2.1		km 0+000 - 0+691			
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.2.	0203-05	0.40 m ³ w gruncie kat. I-II - korytowanie drogi oraz transport urobku wraz z			
1	analiza indywidualna	rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego			
		691*3.2*0.3	m ³	663.360	
				RAZEM	663.360
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2.	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		691*3.2	m ²	2211.200	
				RAZEM	2211.200
8	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - geowłóknina polipropylenowa drogowa o masie	m ²		
d.2.	0202-01	powierzchniowej min. 200 g/m ²			
1	analiza indywidualna	poz.7	m ²	2211.200	
				RAZEM	2211.200
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2.	0114-01				
1		poz.7	m ²	2211.200	
				RAZEM	2211.200
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2.	0113-05				
1		691*3.2	m ²	2211.200	
				RAZEM	2211.200