

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi - nawierzchnie asfaltowe
ADRES INWESTYCJI : Droga na Dolny Koniec w Chyżnem
INWESTOR : Gmina Jablonka
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2023

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Chyżne			
1.1		Droga na Dolny Koniec			
1	KNR 2-01 d.1. 0202-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 50	m ³ m ³	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
2	KNR AT-03 d.1. 0102-02 1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 500	m ² m ²	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000
3	KNR AT-03 d.1. 0202-02 1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
4	KNR 2-31 d.1. 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm - warstwa profilująca Krotność = 0,6 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
5	KNR AT-03 d.1. 0203-01 1	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż, wszerek pasma min. 20 [kN/m] 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
6	KNR AT-03 d.1. 0101-02 1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 30	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
7	KNR 2-31 d.1. 1409-01 1	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3 Krotność = 2 0,1	m ³ m ³	 0,100	 0,100
				RAZEM	0,100
8	kalk. własna d.1. 1 1	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych 5	szt szt	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-31 d.1. 1406-03 1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
11	KNR 2-31 d.1. 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
12	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
13	KNR 2-31 d.1. 0310-05 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
14	KNR 2-31 d.1. 0310-06 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1900	m ² m ²	 1 900,000	 1 900,000
				RAZEM	1 900,000
15	KNR 2-31 d.1. 0204-05 1 0204-06	Pobocza - Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1. 1	kalk. własna	Dostosowanie istniejących zjazdów z kostki brukowej, kamienia, nawierzchni asfaltowej do nowo wykonanej nawierzchni	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000