

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi w Borowej mały koniec		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNR 231/803/1 analogia	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, grubość nawierzchni 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,8*1*2	7,600000	
			RAZEM: 7,600000	m2 7,600
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+320-0+908	:588*3,8	2 234,400000	
			RAZEM: 2 234,400000	m2 2 234,400
1.3	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna AC11S dla KR3, grubości 3 cm (docelowo 5 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+320-0+908	:588*3,8	2 234,400000	
			RAZEM: 2 234,400000	m2 2 234,400
1.4	KNR 231/311/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - plus 2 cm Krotność=2		
				m2 2 234,400
2	Element	Pobocza		
2.1	KNR 231/114/7 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		588*0,5*2	588,000000	
			RAZEM: 588,000000	m2 588,000
2.2	KNR 231/114/8 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - wykonanie poboczy - minus 3 Krotność=3		
				m2 -588,000