


UWAGI:

1. Stoiarka drzwiowa typu np. drzwi wewnętrzne z podcięciem wentylacyjnym Vector E Białe 90 Prawe lub Lewe z szyldem Porta np. SAFE;
2. Płytki ścienna biała 30x60cm np. firmy GROHE wysokość układania $h=2,10m$, układac dłuższą krawędzią na ścianach, fuga biała;
3. Płytki podłogowe drewnopodobne 15x60cm antypoślizgowość R11, układac dłuższą krawędzią równolegle do ściany zewnętrznej z oknami, fuga w kolorze płytki;
4. Stelaż podtynkowy Roca Duplo One do WC;
5. Przycisk do splukiwania Roca PL10 chrom;
6. Miska ustępowa wisząca Roca GAP Square z deską wolnoopadającą;
7. Ściany kabin natryskowych i wc w systemie HPL, $h=220cm$
8. Bateria Essence umywalka Grohe;
9. Brodzik Radaway Laros D Compact 90x80c
10. Bateria prysznicowa termostatyczna Grotherm 800 z zestawem natryskowym chrom Grohe;
11. Ściany i sufity kolor biały - farba odporna na działanie grzybów pleśniowych, powłoka z farby powinna stanowić szczelną barierę dla dla wilgoci i thuszczów;
12. Dozownik do mydła w płynie - 4szt. np. firmy TORK;
13. Dozownik do papieru toaletowego- 3szt. np. firmy TORK;
14. Śmietnik - 2szt.;
15. Dozownik na ręczniki papierowe - 2szt. np. firmy TORK;
16. Wieszak na ręczniki - 2szt.
17. Izolacja podpłytkowa np. Hyperdesmo HAA;
18. Osprzęt elektryczny w kolorze białym (włącznik, gniazda wytkowe);
19. Poziom posadzki po płytkach na poziomie istniejącym;
20. Parapety wykonane z płytek ściennych - biała 30x60cm np. firmy GROHE;
21. W pomieszczeniach wykonac cokoł $h=10cm$ z płytki podłogowej;



zabudowa GK na pod stelaż
na ruszcie grubość płyty
12,5mm typ H2, na pełna
wys pom.

wentylacja istniejąca
kratka 14x14mm – górna krawędź
15cm od stropu

MASTERTech II Wojciech Woźniak 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 14/9 tel. +693 022 999 w.wozniak@mastertech.info			
TEMAT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
ADRES INWESTYCJI:	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "DOZAMEL ul. Kościuszki 20, Kołobrzeg obręb 0005, dz. nr 85, jedn. ewidencyjna Kołobrzeg gmina miejska		
INWESTOR:	Dozameł Sp. z o.o. 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 10		
BRANŻA:	BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA		
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Małżena Krysińska Jaskiewicz nr upr.nr 21/ZPOJA/OKK/2008		
OPRACOWANIE:			
SPRAWDZIŁ:			
RYSUNEK:	Rzut piętra - przebudowa łazienki - stan projektowany		
DATA:	06.01.2023r.	SKALA:	1:50
		B.06	