

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Remont dróg gruntowych kruszywem z utwaleniem powierzchni emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2022 r.

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Dębno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 74-400
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 95 760 30 01
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185672/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-30 21:14

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00170879/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w ramach następujących zadań dotyczących gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębno:

- 1) remont ul. Brzozowej w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m<sup>2</sup>,
  - 2) remont ul. Szczęśliwej w Dębnie – dł. 200 m; pow. 800 m<sup>2</sup>,
  - 3) remont ul. Wrzosowej w Dębnie – dł. 600 m; pow. 2100 m<sup>2</sup>,
  - 4) remont ul. Piasecznej w Dębnie – dł. 350 m; pow. 1575 m<sup>2</sup>,
  - 5) remont ul. Kaliny w Dębnie – dł. 260 m; pow. 780 m<sup>2</sup>,
  - 6) remont ul. Bol. Śmiałego w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m<sup>2</sup>,
  - 7) remont ul. Nizinnej w Dębnie – dł. 50 m; pow. 280 m<sup>2</sup>,
  - 8) remont ul. Rolniczej w Dębnie – dł. 60 m; pow. 270 m<sup>2</sup>
  - 9) remont ul. Wł. Reymonta w Cychrach – dł. 370 m; pow. 1554 m<sup>2</sup>,
  - 10) remont drogi w Dargomyślu na dz. nr 575 – dł. 185 m; pow. 740 m<sup>2</sup>,
  - 11) remont drogi w Klepinie na dz. nr 341 – dł. 110 m; pow. 440 m<sup>2</sup>,
- Suma łącznie wynosi 9 679 m<sup>2</sup>

3.2. Przedmiot zamówienia w ramach zadań określonych w ust. 3.1. obejmuje:

- 1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (dopuszcza się uproszczony) na remontowane odcinki;
- 2) korytowanie drogi pod podbudowę z kruszywa z zagęszczeniem istniejącego podłoża, z założeniem obustronnej 10 cm zakładki ponad wskazaną do remontu całkowitą szerokość drogi;

- 3) utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie (grys bazalt „kliniec”, frakcja 0-31,5) o grubości 10 cm;
  - 4) zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%;
  - 5) plantowanie (ściananie lub uzupełnianie) poboczy, w celu odwodnienia drogi na szerokość 0,5-1,0 m na wskazanych odcinkach dróg o łącznej długości do 1200 m2;
  - 6) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi:
    - a) dolna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,5-1,6 kg/m2 i grys frakcja 5-8 w ilości 11-12 kg/m2,
    - b) górna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,3-1,4 kg/m2 i grys frakcja 2-5 w ilości 9-10 kg/m2,
    - c) dodatkowa trzecia warstwa o parametrach jak warstwa druga,
  - 7) wywóz frakcji z korytowania dróg w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km;
  - 8) regulacji 25 szt. studni kanalizacyjnych i regulacji 20 szt. skrzynek na zasuwy.
- 3.3. W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania, o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.
- 3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
- niniejsza SWZ,
  - przepisy prawa,
  - obowiązujące normy.
- 3.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty.
- 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
- 3.7. Wykonawca musi wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy.
- 3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia, tj. położenie trzech warstw emulsji asfaltowej z grysami (ust. 3.2. pkt 6 SWZ).

Po zmianie:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w ramach następujących zadań dotyczących gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Dębno:

- 1) remont ul. Brzozowej w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
- 2) remont ul. Szczęśliwej w Dębnie – dł. 200 m; pow. 800 m2,
- 3) remont ul. Wrzosowej w Dębnie – dł. 600 m; pow. 2100 m2,
- 4) remont ul. Piasecznej w Dębnie – dł. 350 m; pow. 1575 m2,
- 5) remont ul. Kaliny w Dębnie – dł. 260 m; pow. 780 m2,
- 6) remont ul. Bol. Śmiałego w Dębnie – dł. 150 m; pow. 570 m2,
- 7) remont ul. Nizinnej w Dębnie – dł. 50 m; pow. 280 m2,
- 8) remont ul. Rolniczej w Dębnie – dł. 60 m; pow. 270 m2
- 9) remont ul. Wł. Reymonta w Cychrach – dł. 370 m; pow. 1554 m2,
- 10) remont drogi w Dargomyślu na dz. nr 575 – dł. 185 m; pow. 740 m2,
- 11) remont drogi w Klepinie na dz. nr 341 – dł. 110 m; pow. 440 m2,

Suma łącznie wynosi 9 679 m2

3.2. Przedmiot zamówienia w ramach zadań określonych w ust. 3.1. obejmuje:

- 1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (dopuszcza się uproszczony) na remontowane odcinki;
- 2) korytowanie drogi pod podbudowę z kruszywa z zagęszczeniem istniejącego podłoża, z założeniem obustronnej 10 cm zakładki ponad wskazaną do remontu całkowitą szerokość drogi;
- 3) utwardzenie drogi kruszywem – wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym mechanicznie, frakcja 0-31,5 o grubości 10 cm jak dla górnej warstwy podbudowy o parametrach zgodnych z ST D- 04.04.02 **PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**”
- 4) zawałowanie kruszywa z profilowaniem spadków poprzecznych w przedziale 3,5%-4,5%;
- 5) plantowanie (ściananie lub uzupełnianie) poboczy, w celu odwodnienia drogi na szerokość 0,5-1,0 m na wskazanych odcinkach dróg o łącznej długości do 1200 m2;
- 6) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi:
  - a) dolna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,5-1,6 kg/m2 i grys frakcja 5-8 w ilości 11-12 kg/m2,
  - b) górna warstwa: emulsja typu C69B3PU, 1,3-1,4 kg/m2 i grys frakcja 2-5 w ilości 9-10 kg/m2,
  - c) dodatkowa trzecia warstwa o parametrach jak warstwa druga,
- 7) wywóz frakcji z korytowania dróg w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km;
- 8) regulacji 25 szt. studni kanalizacyjnych i regulacji 20 szt. skrzynek na zasuwy.

3.3. W ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót określonych w ust. 3.2 (wszystkich lub niektórych z nich) na gruntowych drogach gminnych na terenie Gminy Dębno innych niż drogi, których dotyczą zadania, o których mowa w ust. 3.1., za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen jednostkowych określonych w pkt II oferty Wykonawcy o łącznej wartości nie większej niż 35 % kwoty wynagrodzenia (ceny brutto) za wykonanie zadań określonych w

ust. 3.1. wskazanej w pkt I oferty Wykonawcy.

3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:

- niniejsza SWZ,
- przepisy prawa,
- obowiązujące normy.

3.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

3.7. Wykonawca musi wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy.

3.8. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia, tj. położenie trzech warstw emulsji asfaltowej z grysami (ust. 3.2. pkt 6 SWZ).