

Utwardzenie nawierzchni działki 52807/4 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i Przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------|--|----------------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: Utwardzenie nawierzchni działki 52807/4 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i Przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | | |
| | | 50,15 | m | 50,150 | |
| | | | | RAZEM | 50,150 |
| 2 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m ² | | |
| | | 270 + 37 + 115 + 20 + 30 | m ² | 472,000 | |
| | | | | RAZEM | 472,000 |
| 3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | | |
| | | 472 | m ² | 472,000 | |
| | | | | RAZEM | 472,000 |
| 4 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV gł. 30 cm | m ³ | | |
| | | 472 * 0,3 | m ³ | 141,600 | |
| | | | | RAZEM | 141,600 |
| 5 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 | m ³ | | |
| | | 141,6 | m ³ | 141,600 | |
| | | | | RAZEM | 141,600 |
| 6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 105 + 18 | m | 123,000 | |
| | | | | RAZEM | 123,000 |
| 7 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | | |
| | | 25 | m | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 8 | KNNR 6 0112-03 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 30 cm (Materiał Inwestora, Transport i załadunek Wykonawcy | m ² | | |
| | | 472 | m ² | 472,000 | |
| | | | | RAZEM | 472,000 |
| 9 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm (Materiał Inwestora) Transport i załadunek Wykonawcy | m ² | | |
| | | 472 | m ² | 472,000 | |
| | | | | RAZEM | 472,000 |
| 10 | KNNR 6 0502-04 | ułożenie nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki gr 8 cm kolor szara bez fazowa typu BEHATON | m ² | | |
| | | 270 | m ² | 270,000 | |
| | | | | RAZEM | 270,000 |
| 11 | KNNR 6 0502-03 | Ułożenie nawierzchni miejsc postojowych z kostki bez fazowej typu Holland gr 8 cm kolor grafitowy pasy rozdzielające kolor czerwony | m ² | | |
| | | 115 + 20 | m ² | 135,000 | |
| | | | | RAZEM | 135,000 |
| 12 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki betonowej typu Holland gr 6 cm kolor żółty ze streetview | m ² | | |
| | | 30 | m ² | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 13 | KNNR 6 0502-02 | Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | | |
| | | 39 * 1,0 | m ² | 39,000 | |
| | | | | RAZEM | 39,000 |

Utwardzenie nawierzchni działki 52807/4 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i Przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|---|------|---------|-------|
| 14 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 15 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 16 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 | KNNR 6 0702-03 | Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 330 cm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 18 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 19 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow. do 0.3 m2 (tabliczki) | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 20 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - symbole malowane ręcznie (inwalida) | m2 | | |
| | | 0,75 | m2 | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |