

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż oświetlenia ulicznego w Dzierzków					
1 WBW53141 Dzierzków Droga powiatowa					
1.1 Część napowietrzna AsXSn 4x25 mm2 oświetlenie uliczne.					
1.1. Montaż.					
1					
1	KNNR 5	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
d.1.	1415-02				
1.1		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem	szt.		
d.1.	0903-04				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
d.1.	0603-07				
1.1		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m		
d.1.	0907-03				
1.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x25 mm2	km.prz ew.		
d.1.	0905-01				
1.1		0.044	km.prz ew.	0.044	
				RAZEM	0.044
6	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych	szt.		
d.1.	0906-03				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1.	0906-02				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1.	1002-01				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy z demontażu)	szt.		
d.1.	1004-02				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR-W 9	Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych	słup		
d.1.	1315-07				
1.1		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 12 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-06				
1.1	0108-08	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KSNR 1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
d.1.	0311-01				
1.1		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1.	1304-01				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

