

PRZEDMIAR ROBÓT

KICIN UL POZNAŃSKA - UL.SZKOLNA - PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.
I. ROBOTY ZIEMNE				
1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami na odkład (grunt kat. III-IV)	26,00	m3
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na wysypisko wykonawcy (grunt kat. III-IV)	11,00	m3
3	D-01.03.05	Roboty ziemne wykonywane ręcznie- wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m, na odkład (grunt kat. III-IV)	6,50	m3
4	D-01.03.05	Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4	46,00	m2
5	D-02.03.01	Zasypanie wykopów o wys.do 3,0 m, warstwami, w gruncie kat. I-II, z zagęszczaniem	21,50	m3
II. ROBOTY MONTAŻOWE				
6	D-03.02.01	Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 mm głębokości : 3,0 m	2,00	kpl
7	D-03.02.01	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm	1,50	m3
8	D-03.02.01	Nadsypka nad kanały Podłoża z materiałów sypkich - grubość: 30 cm nad wierzch rury	3,50	m3
9	D-03.02.01	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	6,00	m
10	D-03.02.01	Zbrojenie podłoża pod studnie prętami żebrowanymi fi do 14	16,00	kg
11	D-03.02.01	Podłoża żelbetowe B-10 pod studnie rewizyjne grub 10 cm	0,30	m3
12	D-03.02.01	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 gł, 3 m	2,00	kpl
13	D-03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych do fi 150 (długość 50 m)	0,10	szt