Projektowana KD - D1 - D9
Kanał deszczowy Ø500 x 14,6 PVC L=159,0 m

Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać przekopy próbne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem



Poziom porównawczy 87.00 m n.p.m.

	Wylot 1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
Rzędna terenu projektowanego		92.70	92.82	93.00	93.40	93.42	93.63	93.87	93.95	94.00
Rzędna terenu istniejącego		92.70	92.82	93.00	93.37	93.35	93.60	93.80	94.00	94.00
Rzędna dna kanału	91.00	91.10	91.20	91.35	91.57	91.70	91.90	92.07	92.24	92.43
Zagłębienie dna kanału [m]		1.60	1.62	1.65	1.83	1.72	1.73	1.80	1.51	1.57
Odległość [m]	0.00	2.50	19.00	38.50	67.50	84.00	106.50	125.50	144.00	159.00

Spadek / Odległości [m]	Wylot 1–D1	D1–D2	D2–D3	D3–D4	D4–D5	D5–D6	D6–D7	D7–D8	D8–D9
Spadek	5.0 %	0.9 %	0.75 %	0.75 %	0.8 %	0.9 %	1.0 %	0.9 %	1.27 %
Odległości [m]	L=2.5	L=16.5	L=19.5	L=29.0	L=16.5	L=22.5	L=19.0	L=18.5	L=15.0

Materiał: rura kielichowa do kanalizacji deszczowej Ø 500×14.6 PVC-U SDR34

Projektowana KD - D13 - D10
Kanał deszczowy Ø400x11,7 PVC L=54,0 m

Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać przekopy próbne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem



Poziom porównawczy 86.00 m n.p.m.

	D13	D12	D11	D10	Wylot 2
Rzędna terenu projektowanego	92.86	92.80	92.75	92.70	
Rzędna terenu istniejącego	92.86	92.80	92.75	92.70	
Rzędna dna kanału	91.55	91.45	91.29	91.10	91.00
Zagłębienie dna kanału [m]	1.31	1.35	1.46	1.60	
Odległość [m]	0.00	19.50	37.50	54.00	

Spadek / Odległości [m]	D13–D12	D12–D11	D11–D10
Spadek	0.5 %	0.89 %	1.15 %
Odległości [m]	L=19.5	L=18.0	L=16.5

Materiał: rura kielichowa do kanalizacji deszczowej Ø 400×11.7 PVC-U SDR34

Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań	Data: 10.2022	
Wykonawca:	WOJCIECH ZIOŁEK oś. Leśne 15B/63, 62-028 Koziegłowy		

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGŁOWY -SWARZĘDZ W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. POZNAŃSKIEJ Z UL. SZKOLNĄ W KICINIE

PROJEKT TECHNICZNY

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. J. Zając	197/Pw/93	Projektowanie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	[signature]
Sprawdzający:	mgr inż. G. Zając	102/90/Pw	Projektowanie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	[signature]

KANALIZACJA DESZCZOWA
PROFIL PODŁUŻNY

Skala: 1:50:500
Nr rys.: 3