

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Modernizacja drogi gminnej na długości 480m,**  
**na działce nr ewid. 114/1 w miejscowości Wołowice**

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST	D.00.00.00	I. ROBOTY DROGOWE	x	x	x
SST	D.01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim odc. od km 0+000 do km 0+480	km km	 0,48	 0,48
SST	D.04.00.00	II. PODBUDOWY	x	x	x
2	D.04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża odc. od km 0+000 do km 0+480 (480 x 4,7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2256,00	 2256,00
3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach 0/63, gr. w-wy do 30cm - zjazdy 3,5 x 4 x 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,00	 112,00
4	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 20 odc. od km 0+000 do km 0+480 (480 x 4,5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2160,00	 2160,00
SST	D.05.00.00	III. NAWIERZCHNIE	x	x	x
5	D.05.02.01	Warstwa wiążąca BA 0/16, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		1488,00
5.1		Warstwa wiążąca BA 0/16, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm (480*3,1)	m <sup>2</sup>	1488,00	
5.2		Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, średniorozpadową	m <sup>2</sup>	1488,00	
6	D.05.03.05	Warstwa ścieralna BA 0/12,8, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		1440,00
6.1		Warstwa ścieralna BA 0/12,8, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (480*3,0)	m <sup>2</sup>	1440,00	
6.2		Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, średniorozpadową	m <sup>2</sup>	1440,00	
SST	D.06.00.00	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x
7	D.06.04.01	Czyszczenie rowu wraz z profilowaniem	m		200,00
7.1		Czyszczenie rowu wraz z profilowaniem	m	200,00	
8	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm	m <sup>2</sup>		480,00
9.1		Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - grubości do 9 cm: 480m x 0,5m x 2	m <sup>2</sup>	480,00	
9	D.03.02.01	Przepustu fi 800 HDPE	m		6,00
9.1		Przebudowa przepustu fi 800 HDPE wraz z ściankami czołowymi	m	6,00	

GMINA SĘKOWA  
woj. małopolskie

**WÓJT**  
mgr inż. Małgorzata Małuch