

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-margonin/>, <https://platformazakupowa.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fd3ead6-c7c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00356141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009892/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143911

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg na terenie gminy Margonin w następującym zakresie:

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej nr 198082P do nieruchomości położonej w Margońskiej Wsi.

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m, ograniczona krawężnikami najazdowymi oraz ściekiem przykrawężnikowym po północnej stronie jezdni. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowanego odcinka wynosi 136,63m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
 - wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
 - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
 - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).
- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi/ warstwy konstrukcyjne zjazdów:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 15cm
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 10 cm

2. Budowa drogi w miejscowości Studźce ul. Słoneczna i Pogodna:

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z kostki betonowej koloru szarego, o szerokości 5,0m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0m z kostki betonowej. Istniejące zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego. Całkowita długość budowanego odcinka 393,35m (ul. Pogodna 309,01m i ul. Słoneczna 84,34m).

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
 - budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej,
 - budowę chodników o nawierzchni kostki betonowej,
 - budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
 - rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
 - budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary -8cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm – 20cm
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 15cm
- Warstwy konstrukcyjne chodnika:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary -8cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 10cm.
- Warstwy konstrukcyjne zjazdów:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy -8cm,
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 15cm

3. Budowa dróg w miejscowości Klotyldzin - ul. Plażowa, ul. Na Skarpie, ul. Na Wydmach, ul. Piaskowa

Projektowana inwestycja przewiduje:

- Wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu "Eko-Domino" oraz z kostki betonowej.
- budowę /przebudowę zjazdów z kostki betonowej,
- zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,

-wykonanie oznakowania pionowego

Parametry techniczne projektowanej drogi:

-szer. Jezdni 5 m,

-szer. Pasa ruchu 2,5m

dł. proj. odcinka:

- ul. Piaskowa 108,08m

- ul. Na Wydmach 123,36m

- ul. Na Skarpie 57,19m

- ul. Plażowa 200,70m

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:

-betonowa kostka brukowa typ "Eko-Domino", kolor szary z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5-8cm

-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm

-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

- na szer. 1M w ciągu jezdni opaska z kostki betonowej typ „cegiełka -kolor czerwony -8cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

-betonowa kostka brukowa typ "cegiełka", kolor szary -8cm

-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm

-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki.

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m

z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z

betonu asfaltowego, lub z kostki betonowej. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 311,58 m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

-wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,

-rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,

-wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,

-budowę zjazdów z kostki betonowej,

-budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej,

-konserwacja istniejącego rowu,

-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,

-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3cm

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6-10 cm

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni zjazdów:

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3cm

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6-10 cm

Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi wg. następującego schematu:

- zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2891070,87 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3576675,99 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3023589,01 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
 - 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak
 - 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642376696
 - 7.3.4) Miejscowość: Chodzież
 - 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3023589,01 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące